

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 令和4年度 道河第14号
準用河川大三六堀護岸改修工事

施工位置 長浜市公園町

適用基準等

単価適用基準日 : 令和04年09月01日

歩掛適用基準日 : 令和04年09月01日

諸経費適用基準日 : 令和04年09月01日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
河川工事

施工地域補正(共通仮設費)
市街地(DID補正)(1)-3

施工地域補正(現場管理費)
市街地(DID補正)(1)-3

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

1. 見積によって決定した歩掛一覧

工種・細目	仕組み	歩掛				
		土木一般世話役	石工	諸雑費		
目地・ハツリ異物除去	100m2当り	3.300人	16.567人	12.000%		
石積空洞部下地処理	100m2当り	土木一般世話役	石工	普通作業員	諸雑費	
		1.330人	1.330人	2.670人	11.667%	
水抜き加工シート設置	100箇所当り	土木一般世話役	石工	諸雑費		
		0.500人	2.000人	13.333%		
充填剤注入	100リットル当り	土木一般世話役	石工	特殊作業員	普通作業員	諸雑費
		0.400人	0.400人	0.400人	0.400人	11.667%
表面処理	100m2当り	土木一般世話役	左官	諸雑費		
		0.500人	2.000人	12.333%		

2. 見積によって決定した単価一覧

(単位:円)

名称	規格	単位	見積番号		
			①	②	③
大型ブロック	L1250*H800*350 控え350	m2	11,100	11,940	11,680
大型ブロック据付	控え350 水抜きパイプ:有り ラフイレ-ンクレーン貫料補正:標準	m2	3,800	3,800	3,780
プレキャスト階段ブロック	フロムナード 1.0型 L=1000	個	35,000	36,100	
門扉	1.0m片開門扉	基	83,700	99,800	137,700
門扉	2.0m両開門扉	基	178,000	214,850	
門扉	3.0m両開門扉	基	290,300	321,000	335,200
塗布型給水調整剤	エチレン酢酸ビニル系合成高分子エマルジョン	kg	920	920	920
水抜き加工シート	15*50*500	枚	900	900	900
石積専用接着剤	モルタルニス	セット	11,100	11,100	11,100
小型ポンプ損料	吸出量2.3L/min～max10.3L/min	組	1,500	1,500	1,500
残土等処分費	粘性土	m3	2,700		
石処分費		m3	3,900		
処分費	遮水シート	m3	36,000		
処分費	廃プラ	m3	16,000		

その他積算条件等

3. 見積日進量一覧

(単位:/日)

名称	規格	単位	見積番号		
			①	②	③
大型ブロック据付	控え350 水抜きパイプ:有り ラフテレンクレーン賃料補正:標準	m2	42	42	42
目地・ハツリ異物除去		m2	30	30	30
石積空洞部下地処理		m2	75	75	75
水抜き加工シート設置		箇所	200	200	200
充填剤注入		リットル	250	250	250
表面処理		m2	200	200	200

4. その他

- ・「目地・ハツリ異物除去」、「石積空洞部下地処理」、「水抜き加工シート設置」、「充填剤注入」、「表面処理」、「プレキャスト階段設置」の諸雑費は労務費の合計に率を乗じて算出している。
- ・ 殻運搬「Co(無筋) 人力施工」について
令和4年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編共通工 第2章共通工 殻運搬の【舗装版破碎 機械積込(小規模土工)】を準用している。
- ・ プレキャスト階段設置について
メーカー(ランデス株式会社)公表設置参考歩掛を使用している。
- ・ 門扉(1.0m片開門扉・2.0m両開門扉・3.0m両開門扉)について
令和4年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅳ編道路 第2章付属施設 立入り防止柵工の【門扉】を準用している。
- ・ 暗渠排水管設置について
「令和4年度 土地改良工事積算基準(土木工事) 農林水産省 -604-」の高密度ポリエチレン管機械布設歩掛を使用している。
- ・ 暗渠排水管撤去について
「令和4年度 土地改良工事積算基準(土木工事) 農林水産省 -604-」の高密度ポリエチレン管機械布設歩掛の50%を使用している。