

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 5b29ccd4

当初設計書

| 工事名 | 長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3) | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下 | m | | 230 | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 舗装厚15cm超え30cm以下 | m | | 48 | | |
| 舗装版破砕(小規模) | アスファルト舗装版 | m ² | | 620 | | |
| 舗装版破砕(人力) | アスファルト舗装版4cmを超え10cm以下 | m ² | | 20 | | |
| 舗装版破砕(人力) | アスファルト舗装版15cmを超え30cm以下 | m ² | | 9 | | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版15cmを超え40cm以下 | m ² | | 61 | | |
| 殻運搬(小規模DID有) | アスファルト舗装版 L=8.0km 以下 | m ³ | | 1 | | |
| 殻運搬(小規模DID有) | アスファルト舗装版 L=11.0km 以下 | m ³ | | 12 | | |
| 殻運搬(小規模DID無) | アスファルト舗装版 L=9.0km 以下 | m ³ | | 4 | | |
| 殻運搬(小規模DID無) | アスファルト舗装版 L=12.0km 以下 | m ³ | | 13 | | |
| 殻運搬(小規模DID無) | アスファルト舗装版 L=17.0km 以下 | m ³ | | 0.5 | | |
| 殻運搬(DID無) | 舗装厚15cm超え L=10.0km以下 | m ³ | | 6 | | |
| 殻運搬(人力DID無) | L=11.0km以下 | m ³ | | 4 | | |
| 殻処分 | アスファルト舗装版 | m ³ | | 40 | | |
| 不陸整正(歩道施工) | 補足材有 M-30 補足材厚30mm | m ² | | 639 | | |
| 不陸整正(歩道施工) | 補足材有 RC-30 補足材厚30mm | m ² | | 10 | | |
| 不陸整正(歩道施工) | 補足材無 | m ² | | 61 | | |

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 5b29ccd4

当初設計書

| 工事名 | 長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3) | | | | | |
|---------------|---|----|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート | m2 | | 20 | | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚70mm 幅員1.4m以上3.0m以下 プライムコート | m2 | | 61 | | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 幅員1.4m以上3.0m以下 タックコート | m2 | | 61 | | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚70mm 幅員1.4m未満 プライムコート | m2 | | 9 | | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 幅員1.4m未満 タックコート | m2 | | 9 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート | m2 | | 277 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m以上3.0m以下 プライムコート | m2 | | 333 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 タックコート | m2 | | 20 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 改質II型 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 タックコート | m2 | | 9 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 改質II型 舗装厚50mm 幅員1.4m以上3.0m以下 タックコート | m2 | | 61 | | |
| 透水性舗装 | 開粒度アスコン 舗装厚t=30mm 1.4m未満 | m2 | | 10 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 | 実線 白 w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無 | m | | 71 | | |
| 溶融式区画線 | 破線 白 w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無 | m | | 5 | | |
| 溶融式区画線 | 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 供用区間 排水性舗装無 | m | | 21 | | |
| 溶融式区画線 | ゼアラ 白 w=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無 | m | | 3 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |

