

数量総括表

本工事数量総括表

印刷管理 I D : a38c720f

当初設計書

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下	m		210			
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 t=5cm以下	m2		1,020			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2		304			
殻運搬	アスファルト殻 L=12.0km以下	m3		8			
殻運搬	アスファルト殻 L=17.0km以下	m3		44			
殻運搬	アスファルト殻 L=11.5km以下	m3		12			
殻運搬	アスファルト殻 L=22.0km以下	m3		3			
殻処分	アスファルト殻	m3		68			
不陸整正	補足材有 M-30 t=30mm	m2		1,020			
不陸整正	補足材有 M-30 t=30mm	m2		304			
路肩盛土	山土	m3		1.3			
基層	再生粗粒度AS20 t=50mm 幅員1.4m未満	m2		20			
表層	再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1.4m未満	m2		351			
表層	再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1.4m以上3.0m以下	m2		652			
表層	再生密粒度AS13 t=50mm 幅員3.0m超	m2		304			
表層	再生密粒度AS20 t=50mm 幅員1.4m未満	m2		20			
区画線工		式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : a38c720f

当初設計書

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	実線(白) w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		40		
溶融式区画線	破線(白) w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		3		
溶融式区画線	文字記号(白) w=15cm換算 t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		25		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		