

## 【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 教委第 1 7 号  
浅井中学校テニスコート整備工事

施工位置 長浜市内保町

適用基準等

単価適用基準日 : 令和04年09月02日

歩掛適用基準日 : 令和04年09月02日

諸経費適用基準日 : 令和04年09月02日

適用単価地区  
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種  
公園工事

施工地域補正(共通仮設費)  
補正なし

施工地域補正(現場管理費)  
補正なし

現場環境改善費  
なし

前払金支出割合  
(補正なし)

契約保証補正  
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正  
補正なし

# その他積算条件等

① 見積り単価・特別調査単価については、別紙一覧表を参照。

② 人工芝は下記仕様に基づき費用を算出している。

仕様			
	項目	単位	基準
人工芝	パイル		超耐候性直鎖低密度ポリエチレン
	パイル形状		モノテープ状ワイドスプリットヤーン
	パイル高さ		平均19mm(+1mm)
	パイル厚み		平均100 $\mu$
	パイル織度	デシテックス	8900dtx
	ゲージ幅	inch	5/16ゲージ
	ステッチ	inch	4.6
	パイル数	m2	22,300本/m2
	目付重量		1050g/m2
	基布材質		ポリプロピレン基布
	透水構造		孔開け透水構造
	バックイング		SBRコーティング
	製品幅		3.66m幅
	製品重量		1800g/m2以上
	防災認定の可否		防災認定品 EO080011
充填剤	粒度調整珪砂		粒形0.149mm～1.18mm
	充填量		25.0kg以上
	充填厚		平均17mm(+1mm)
ジョイントテープ	製品幅		300mm
	製品厚		0.33mm
接着剤	種類		耐水型ウレタン樹脂系 F4スター取得品
その他			ITF(国際テニス連盟)コートペース 認証品 (公財)日本テニス連盟公認 (公財)日本テニス協会推薦 (公社)日本プロテニス連盟推薦 国体又はインターハイなど、全国規模の大会実績有

(別紙)

## 見積単価・特別調査単価等 一覧表

(単位:円)

[illegible]