

本工事数量総括表

印刷管理 I D : d4af1200

当初設計書

工事名		教委第 1 7 号 浅井中学校テニスコート整備工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
グラウンド・コート整備			式		1		
グラウンド・コート舗装工			式		1		
グラウンド・コート用舗装工			式		1		
既設砂入り人工芝撤去			m2		1,410		
既設砂入り人工芝運搬			m2		1,410		
既設砂入り人工芝処分			m2		1,410		
砂入り人工芝敷設工		超耐候性直鎖低密度ポリエチレン t=19mm・ 20mm ワイトスプリットヤーン 珪砂 8900dtex以	m2		1,410		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		