

本 工 事 数 量 集 計 表

路線名:

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
施設整備	【幼稚園】				
遊戯施設整備工					
遊具組立設置工					
滑台	ホリエチレンすべり台(H=1500) 対象年齢:3～12才	1.0	1	基	
作業土工					
床掘り	土砂	別紙数量計算書より 2.3	2	m3	
埋戻し	土砂 流用土	別紙数量計算書より 2.3	2	m3	
整地	整地厚:1cm	$40.0 * 2.50 * 0.01 =$ 1.0	1	m3	
公園施設等撤去・移設工					
公園施設撤去工					
公園施設撤去	滑り台	1.0	1	基	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線名:

No.2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
施設整備	【小学校】				
遊戯施設整備工					
遊具組立設置工					
ラダー	山形ラダーL 対象年齢:6～12才	1.0	1	基	
作業土工					
床掘り	土砂	別紙数量計算書より 2.9	3	m3	
埋戻し	土砂 流用土	別紙数量計算書より 2.9	3	m3	
公園施設等撤去・移設工					
公園施設撤去工					
公園施設撤去	雲梯	1.0	1	基	
公園施設撤去	ジャングルジム	1.0	1	基	
現場発生品運搬	ジャングルジム	1.0	1	回	

滑台			数量計算書		
			1.0 基当り		
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要	
【本体】					
滑り台 材料費	ポリエチレンすべり台(H1500)ストレート AM-2421同等品以上	1.00	基	1.0	
組立据付費		1.00	基	1.0	
【基礎】					
基礎コンクリート 18-8-40BB	$0.20 \times 0.70 \times 0.30 + 0.60 \times 0.60 \times 0.50 + 0.50 \times 0.70 \times 0.30 =$	0.33	m3	0.3	
型枠	$(0.20 + 0.70) \times 2 \times 0.30 + 0.60 \times 0.50 \times 4 + (0.50 + 0.70) \times 2 \times 0.30 =$	2.46	m2	2.5	
均し基礎コンクリート 18-8-40BB	$0.70 \times 0.70 \times 0.05 =$	0.02	m3	0.02	
均し基礎型枠	$0.70 \times 0.05 \times 4 =$	0.14	m2	0.1	
基礎砕石 RC-40 t=100	$0.30 \times 0.80 + 0.70 \times 0.70 + 0.60 \times 0.80 =$	1.21	m2	1.2	
【作業土工】					
床掘り 小規模	$0.80 \times 1.30 \times 0.50 + 1.20 \times 1.20 \times 0.75 + 1.10 \times 1.30 \times 0.50 =$	2.32	m3	2.3	
埋戻し 流用土	$2.32 - (0.33 + 0.02 + 1.21 \times 0.10) + 0.47 =$	2.32	m3	2.3	
公園施設撤去			数量計算書		
			1.0 基当り		
工 種	算 式	単位	数 量	摘 要	
【本体】					
滑り台撤去		1.00	基	1.0	
【基礎撤去】					
コンクリート構造物取壊し 無筋	$0.20 \times 0.70 \times 0.30 + 0.60 \times 0.60 \times 0.50 + 0.50 \times 0.70 \times 0.30 =$	0.33	m3	0.3	
殻運搬 コンクリート殻 無筋		0.33	m3	0.3	
殻処分 コンクリート殻 無筋		0.33	m3	0.3	

[illegible]

[illegible]