

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e22a5205

当初設計書

<div> <div> <div>工事名</div> <div>道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)</div> </div> <div> <div>工事区分・工種・種別・細別</div> <div></div> </div> </div>								
規格		単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
道路改良		式		1				
排水構造物工		式		1				
側溝工		式		1				
自由勾配側溝	300*300	m		41				
自由勾配側溝	300*400	m		37				
自由勾配側溝	400*500	m		14				
側溝蓋	B300 コンクリート蓋 歩道用	枚		29				
側溝蓋	B300 コンクリート蓋 車道用	枚		10				
側溝蓋	B300 グレーチング 蓋 T-2 細目	枚		39				
側溝蓋	B400 コンクリート蓋 歩道用	枚		7				
側溝蓋	B400 グレーチング 蓋 T-2 細目	枚		7				
底打ちコンクリート	18-8-25BB	m3		3				
集水桝・マンホール工		式		1				
プレキャスト集水桝	□500*1500	箇所		1				
プレキャスト集水桝	□300*715	箇所		1				
プレキャスト集水桝	□300*814	箇所		1				
管渠工		式		1				
暗渠排水管	VP φ 300	m		2				
擁壁工		式		1				
プレキャスト擁壁工		式		1				

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e22a5205

当初設計書

工事名						
道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石:有 均	m		2	
カルバート工		シコンクリート:有	式		1	
プレキャストカルバート工			式		1	
プレキャストボックス		B2500*H1100 PC鋼より線φ15.2mm 曲	m		19	
プレキャストボックス材料		部連結金具 B2500*H1100	式		1	
基礎工			式		1	
ジオセルマットレス基礎		G-150SP-7	m		19	
地覆工			式		1	
場所打地覆		H=770 L=2936	箇所		1	1号地覆工
場所打地覆		H=740 L=2909	箇所		1	2号地覆工
擁壁護岸工			式		1	
プレキャスト擁壁工			式		1	
プレキャスト擁壁		H1800 24-12-25BB	箇所		1	
護床工・根固め工			式		1	
根固めブロック工			式		1	
根固めブロック据付		護床ブロック 330*480*300, 330*230*200	m2		11	
仮設工			式		1	
交通管理工			式		1	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1	
水替工			式		1	

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e22a5205

当初設計書

工事名						
道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	作業時排水 排水量40以上120m3/h未満	式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	仮締切用 耐候性大型土のう 制作・設置 撤去 流用土	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		