

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 道河第15号
都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)

施工位置 長浜市八幡東町

適用基準等

単価適用基準日 : 令和04年09月21日

歩掛適用基準日 : 令和04年09月21日

諸経費適用基準日 : 令和04年09月21日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路改良工事

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正(現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

1. 見積によって決定した単価一覧

(単位:円)

名称	仕様・規格	摘要	単位	見積番号					備考
				1	2	3	4	5	
ボックスカルバート	2500*1100 PC鋼より線Φ15.2 定着金具 含む		式	7,633,540	7,470,840	7,046,800	7,468,600	7,613,558	
ジオセルマットレス基礎	GN-150SP-7 2段 ロス含む		m	51,801					
プレキャスト集水桝	□500*1475～1525 細目 ボルト固定 T-25		基	135,260	161,100	131,200	182,100	162,700	
プレキャスト集水桝	□300*745～795 細目 ボルト固定 T-25		基	67,730	71,100	65,700	58,960	90,400	
プレキャスト集水桝	□500*845～895 細目 ボルト固定 T-25		基	69,380	73,900	67,300	62,880	91,700	

2. 適用歩掛

ジオセルマットレス基礎設置歩掛については『東京インキ株式会社 グランドセルマットレス工 参考歩掛』により算出している。

延長10m当り

名称	仕様	単位	数量
グラントセル小運搬・展開	世話役	人	0.14
	普通作業員	人	1.44
まき出し、充填・転圧	12.5cm≦t≦17.5cm	m2	72.0
基礎砕石工	世話役	人	0.39
	特殊作業員	人	0.71
	普通作業員	人	1.87
	バックホウ運転 平積0.6m3	日	0.65
	特殊運転手	人	0.58
	上記機械 運転員数	軽油	L 41.0
		バックホウ損料	供用日 0.79
		諸雑費 まるめ	式
	諸雑費	%	0.7
不織布敷設	普通作業員	人	0.35
樹脂アンカーピン打設	普通作業員	人	0.21