

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 54dd573f

当初設計書

| 工事名 | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 道河第19号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事 | | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | | 1 | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版、t=15cm以下 | m | | 300 | | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版、t=15cm以下 | m2 | | 1,560 | | |
| 運搬処理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | | アスファルト殻 | m3 | | 78 | | |
| 殻処分 | | アスファルト殻 | m3 | | 78 | | |
| 舗装工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路上再生工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路上路盤再生工 | | 混合深さt=20cm以下、混合用乳剤有、養生工無、砂散布無 | m2 | | 1,560 | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | | 1 | | |
| 表層 | | 再生密粒度アスコン(20)、舗装厚t=5cm、平均幅員W=3.0m超 | m2 | | 1,560 | | |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |
| 熔融式区画線 | | 実線15cm、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm | m | | 540 | | |
| 熔融式区画線 | | 破線15cm、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm | m | | 20 | | |
| 熔融式区画線 | | セパ45cm、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm | m | | 53 | | |
| 熔融式区画線 | | 矢印・記号・文字15cm換算、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm | m | | 320 | | |
| カラー路面標示(緑色) | | セパ30cm、排水性舗装無、供用区間、塗布厚1.5mm | m | | 41 | | |

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 54dd573f

当初設計書

| 工事名 | 道河第19号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事 | | | | | |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 付帯工 | | 式 | | 1 | | |
| 路肩盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路肩盛土 | 路体(築堤)盛土 2.5m未満 | m3 | | 3 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(積上) | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |