

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 0453e623

工事名		長下施工第 3 4 号 湖北南処理分区舗装復旧工事					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト t=15cm以下	m		230		
舗装版破碎		アスファルト t=15cm以下	m2		830		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		アスファルト殻 22km以下	m3		69		
殻処分		アスファルト殻	m3		69		
道路土工			式		1		
路肩盛土工			式		1		
路肩盛土		山土 t=10cm	m3		4.3		
舗装工			式		1		
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材有 平均厚t=70mm M-30 67mm以上75mm未満	m2		762		
不陸整正		補足材有 平均厚t=30mm M-30 29mm以上34mm未満	m2		69		
アスファルト舗装工			式		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m以上3.0m未満	m2		357		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm 3.0m超	m2		473		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

[illegible]