

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 98476660

工事名		長下施工第35号 高野地区舗装復旧工事					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m		290		
舗装版破碎		舗装厚15cm以下	m2		1, 260		
殻運搬		アスファルト殻 22.0km以下	m3		59		
殻処分		アスファルト殻	m3		59		
不陸整正		歩道施工 M-30 t=30mm	m2		619		
不陸整正		M-30 t=30mm	m2		643		
表層		再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2		619		
表層		再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2		643		
路体盛土		2.5m未満 山土盛土用	m3		4.4		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		白実線w=15cm 排水性舗装無 供用区間	m		440		
付帯工			式		1		
空気弁補修工			式		1		
床掘		土砂 人力	m3		0.3		
空気弁ボックス撤去工		角型2号 鉄蓋	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去工(上部壁)		角型2号 H=200	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工(上部壁)		角型2号 H=200	個		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 98476660

当初設計書

工事名	長下施工第35号 高野地区舗装復旧工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
空気弁ボックス設置工		角型2号 鉄蓋	個		1		
埋戻し		流用土 t=25cm 人力	m3		0.3		
整地工		高時小学校北	式		1		
不陸整正		補足材無	m2		800		
積込(ルース)		土砂	m3		20		
土砂等運搬		土砂 19.5km以下	m3		20		
残土等処分		土砂 礫質土	m3		20		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		