

本 工 事 数 量 集 計 表

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
舗装復旧		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	13.9+0.6+6.2=20.7	20.7	21	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	数量計算書より 678.9	678.9	679	m2
殻運搬	AS殻	678.9*0.05=33.9	33.9	34	m3
殻処分	AS殻	33.9	33.9	34	m3
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石 (M-30) t=平均3cm	数量計算書より 678.9	678.9	679	m2
表層	再生密粒度AS (20)、W=3.0m超、t=5cm	数量計算書より 678.9	678.9	679	m2
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	溶融式、セグ 545cm、白色 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	2.5	2.5	3	m
溶融式区画線	溶融式、矢印・記号・文字 15cm換算 白色、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	所要材料換算長 18.64*1.2=22.4	22.4	22	m
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	1.0	1	式	

数 量 計 算 書

No. 1

[illegible]

数 量 計 算 書

No.2

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
0 + 70.0	10.0	5.70	5.68	56.8	5.70	5.68	56.8	5.70	5.68	56.8			
0 + 80.0	10.0	5.70	5.70	57.0	5.70	5.70	57.0	5.70	5.70	57.0			
0 + 87.7	7.7	5.65	5.68	43.7	5.65	5.68	43.7	5.65	5.68	43.7			
0 + 93.0	5.3	6.65	6.15	32.6	6.65	6.15	32.6	6.65	6.15	32.6			
0 + 93.0	0.0	5.90	6.28	0.0	5.90	6.28	0.0	5.90	6.28	0.0			
1 + 0.0	7.0	5.90	5.90	41.3	5.90	5.90	41.3	5.90	5.90	41.3			
1 + 2.7	2.7	5.90	5.90	15.9	5.90	5.90	15.9	5.90	5.90	15.9			
1 + 2.7	0.0	6.45	6.18	0.0	6.45	6.18	0.0	6.45	6.18	0.0			
1 + 5.5	2.8	5.50	5.98	16.7	5.50	5.98	16.7	5.50	5.98	16.7			
1 + 9.5	4.0	5.50	5.50	22.0	5.50	5.50	22.0	5.50	5.50	22.0			
1 + 9.5	0.0	0.00	2.75	0.0	0.00	2.75	0.0	0.00	2.75	0.0			
1 + 10.4	0.9	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0			
1 + 10.4	0.0	5.50	2.75	0.0	5.50	2.75	0.0	5.50	2.75	0.0			
1 + 17.0	6.6	5.50	5.50	36.3	5.50	5.50	36.3	5.50	5.50	36.3			
1 + 24.6	7.6	6.20	5.85	44.5	6.20	5.85	44.5	6.20	5.85	44.5			
小 計	64.6			366.8			366.8			366.8			
合 計	124.6			678.9			678.9			678.9			