

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e47ba97a

当初設計書

| 工事名 | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|----|--------|--------|------|
| 道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事 | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 |
| 道路改良 | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | 式 | | 1 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 小規模 | m | | 44 | |
| コンクリート構造物取壊し | | 無筋構造物 人力施工 | m2 | | 28 | |
| 作業土工 | | | m3 | | 12 | |
| 床掘り(掘削) | | | 式 | | 1 | |
| 埋戻し | | 土砂 小規模 | m3 | | 60 | |
| 埋戻し | | 小規模 土砂 流用土 | m3 | | 40 | |
| 埋戻し | | 小規模 土砂 購入土 | m3 | | 4 | |
| 運搬処理工 | | | 式 | | 1 | |
| 殻運搬 | | As殻 | m3 | | 1 | |
| 殻運搬 | | Co殻 | m3 | | 12 | |
| 殻処分 | | As殻 | m3 | | 1 | |
| 殻処分 | | Co殻 | m3 | | 12 | |
| 残土処理工 | | | 式 | | 1 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 土砂 | m3 | | 10 | |
| 残土等処分 | | 礫質土 | m3 | | 10 | |
| 排水構造物工 | | | 式 | | 1 | |
| 側溝工 | | | 式 | | 1 | |

本工事数量総括表

印刷管理 I D : e47ba97a

当初設計書

| 工事名 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|----|--------|--------|------|------|
| 道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事 | | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | | 300*800 | m | | 15 | | |
| 自由勾配側溝 | | 300*700 | m | | 2 | | |
| 底打ちコンクリート | | 18-8-40BB | m3 | | 2 | | |
| 接続コンクリート | | 570*1500*600 | 箇所 | | 1 | | |
| 集水桝・マンホール工 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝 | | 600*1000*1100 18-8-40BB | 箇所 | | 1 | | 集水桝① |
| 現場打ち集水桝 | | □600*1100 18-8-40BB | 箇所 | | 1 | | 集水桝② |
| 蓋 | | 鋼製集水桝蓋 40kg以下/1枚 | 枚 | | 4 | | |
| 擁壁工 | | | 式 | | 1 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | | 式 | | 1 | | |
| 小型擁壁 | | 平均高H668 18-8-40BB | m3 | | 5 | | |
| 舗装工 | | | 式 | | 1 | | |
| アスファルト舗装工 | | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 再生砕石 RC-30 仕上り厚t=100 | m2 | | 45 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚t=100 | m2 | | 46 | | |
| 不陸整正 | | 補足材:有 粒度調整砕石 M-30 整正厚平均30mm | m2 | | 14 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 再生密粒度As13 舗装厚:50mm 平均幅員1.4m未満 | m2 | | 60 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 交通誘導警備員B | 式 | | 1 | | |

[illegible]