

本 工 事 数 量 集 計 表

林道網谷線

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
〔土工〕					
掘削					
掘削	土砂 上記以外(小規模)標準	別紙数量計算書より 28.0	28	m3	
路床盛土					
山土(盛土用)	当現場の仮置土 単価0円	別紙数量計算書より 9.0	9	m3	
路床盛土	山地(B) 普通作業員 2.5m未満	別紙数量計算書より 9.0	9	m3	
路体(築堤)盛土					
山土(盛土用)	他現場の仮置土 単価0円	$=(22.9+9-28)*1.11$ 4.3	4	m3	不足分
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	別紙数量計算書より 4.3	4	m3	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 土砂 DID無し 6.0km	別紙数量計算書より 4.3	4	m3	
路体(築堤)盛土	山地(B) 普通作業員 2.5m未満	別紙数量計算書より 22.9	23	m3	路肩
〔道路舗装〕					
路盤工					
下層路盤(歩道部)	1層施工 100mm 再生クランチャ	別紙数量計算書より 502.2	502.2	m2	車道部 RC-30
木製路面排水工	床堀を計上しない 山地(B) 普通作業員 既設再設置	8.0	8.0	m	
アスファルト舗装工					
表層(車道・路肩部)	1.4m未満 40mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤	別紙数量計算書より 486.0	486.0	m2	As(13) PK-3

数 量 計 算 書

林道網谷線

測 点	区間距離	掘削			路床盛土			路体盛土(路肩)						備 考
		面積	平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積				
No.0 + 0.00	0.00	0.53	—	—	0.00	—	—	0.14	—	—				
+ 20.00	20.00	0.13	0.33	6.6	0.11	0.06	1.2	0.14	0.14	2.8				
+ 40.00	20.00	0.11	0.12	2.4	0.13	0.12	2.4	0.14	0.14	2.8				
+ 60.00	20.00	0.11	0.11	2.2	0.04	0.09	1.8	0.14	0.14	2.8				
+ 80.00	20.00	0.05	0.08	1.6	0.00	0.02	0.4	0.14	0.14	2.8				
+ 100.00	20.00	0.48	0.27	5.4	0.03	0.02	0.4	0.14	0.14	2.8				
+ 120.00	20.00	0.10	0.29	5.8	0.00	0.02	0.4	0.14	0.14	2.8				
+ 140.00	20.00	0.12	0.11	2.2	0.00	0.00	0.0	0.14	0.14	2.8				
+ 160.00	20.00	0.00	0.06	1.2	0.21	0.11	2.2	0.16	0.15	3.0				
+ 162.00	2.00	0.56	0.28	0.6	0.00	0.11	0.2	0.14	0.15	0.3				
合計	162.0			28.0			9.0			22.9				

数 量 計 算 書

林道網谷線

測 点	区間距離	下層路盤			表層									備 考
		幅員	平均	平積	幅員	平均	平積							
No.0 + 0.00	0.00	3.10	—	—	3.00	—	—							
+ 20.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 40.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 60.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 80.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 100.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 120.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 140.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 160.00	20.00	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0							
+ 162.00	2.00	3.10	3.10	6.2	3.00	3.00	6.0							
合計	162.0			502.2			486.0							