

本 工 事 数 量 集 計 表

市道井口東西1号線舗装修繕工事

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
舗装工					
<舗装打換え工>					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	別紙数量計算書 101.1	100	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	別紙数量計算書 569.7	570	m2	
<運搬処理工>					
殻運搬	アスファルト殻	別紙数量計算書より 569.7*0.05 28.4	28	m3	
殻処分	アスファルト塊	別紙数量計算書より 569.7*0.05 28.4	28	m3	
<舗装準備工>					
不陸整正	補足材有 M-30 整正厚3cm	別紙数量計算書 569.7	570	m2	
<アスファルト舗装工>					
表層	再生密粒度AS(13) t=5cm W=3.0m超	別紙数量計算書 569.7	570	m2	
区画線工					
<区画線工>					
熔融式区画線	実線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	別紙数量計算書 341.5	340	m	
熔融式区画線	破線 白 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	別紙数量計算書 35.0	35	m	
熔融式区画線	セブラ 白 W=45cm t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	別紙数量計算書 2.6	3	m	
熔融式区画線	文字・記号 白 W=15cm換算 t=1.5mm 排水性舗装無 供用区間	別紙数量計算書より 18.8*1.2 22.6	23	m	施工実延長 L=18.8m
薄層カラー舗装	PRN-303 樹脂系すべり止め(黄) トップコート有 セブラ施工	別紙図面より 6.8	7	m2	
仮設工					
<交通管理工>					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間施工 交替要員無し		1	式	

市道井口東西1号線 舗装修繕工事

測 点	区間距離	舗装版破碎 AS t=5cm			不陸整正 M-30 t=3cm			表層 再生密粒度AS(13) t=5cm			幅 員	平 均 幅 員	平 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
- 0.50	0.00	6.00	—	—	6.00	—	—	6.00	—	—			
No.0 + 0.00	0.50	6.00	6.00	3.0	6.00	6.00	3.0	6.00	6.00	3.0			
+ 20.00	20.00	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0			
+ 40.00	20.00	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0			
+ 43.40	3.40	6.00	6.00	20.4	6.00	6.00	20.4	6.00	6.00	20.4			
+ 45.00	1.60	6.40	6.20	9.9	6.40	6.20	9.9	6.40	6.20	9.9			
+ 45.00'	0.00	3.05	4.73	0.0	3.05	4.73	0.0	3.05	4.73	0.0			
+ 60.00	15.00	3.05	3.05	45.8	3.05	3.05	45.8	3.05	3.05	45.8			
+ 63.80	3.80	3.05	3.05	11.6	3.05	3.05	11.6	3.05	3.05	11.6			
+ 66.50	2.70	3.90	3.48	9.4	3.90	3.48	9.4	3.90	3.48	9.4			
+ 73.80	7.30	3.90	3.90	28.5	3.90	3.90	28.5	3.90	3.90	28.5			
+ 76.50	2.70	3.05	3.48	9.4	3.05	3.48	9.4	3.05	3.48	9.4			
+ 80.00	3.50	3.05	3.05	10.7	3.05	3.05	10.7	3.05	3.05	10.7			
No.1 + 0.00	20.00	3.05	3.05	61.0	3.05	3.05	61.0	3.05	3.05	61.0			
+ 20.00	20.00	3.05	3.05	61.0	3.05	3.05	61.0	3.05	3.05	61.0			
+ 30.50	10.50	3.10	3.08	32.3	3.10	3.08	32.3	3.10	3.08	32.3			
+ 32.50	2.00	3.15	3.13	6.3	3.15	3.13	6.3	3.15	3.13	6.3			
+ 34.50	2.00	3.55	3.35	6.7	3.55	3.35	6.7	3.55	3.35	6.7			
+ 36.50	2.00	4.70	4.13	8.3	4.70	4.13	8.3	4.70	4.13	8.3			
+ 37.50	1.00	6.00	5.35	5.4	6.00	5.35	5.4	6.00	5.35	5.4			
合計	138.00			569.7			569.7			569.7			

[illegible]