

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 20fb958e

当初設計書

工事名 北建第 3 9 号 市道西山 2 号線他側溝改修工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m		33		
舗装版破碎	小規模 アスファルト舗装版 t=5cmまで	m2		160		
舗装版切断	コンクリート t≤15cm	m		4		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3		1		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3		0.3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		8		
殻処分	アスファルト殻	m3		8		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土砂 小規模	m3		80		
埋戻し	土砂 小規模 流用土	m3		20		
残土処理工		式		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 20fb958e

<div> <div>工事名</div> <div>北建第39号 市道西山2号線他側溝改修工事</div> <div>当初設計書</div> </div>						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土砂 現場～仮置場～現場	m3		20		
土砂等運搬	土砂 現場～処分地	m3		60		
残土等処分		m3		60		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	縦断用 300×300	m		98		
自由勾配側溝	横断用 300×300	m		8		
自由勾配側溝	横断用 800×700	m		5		
プレキャストU型側溝	横断用 300×300	m		1		
現場打水路	既設側溝接続 1	m		1		
現場打水路	既設側溝接続 2	m		2		
集水桝・マンホール工		式		1		
プレキャスト集水桝	1型	箇所		2		
プレキャスト集水桝	2型	箇所		1		
プレキャスト集水桝	3型	箇所		2		
プレキャスト集水桝	5型	箇所		1		
現場打ち集水桝	4型	箇所		1		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(波状管)φ600	m		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 20fb958e

工事名		北建第 3 9 号 市道西山 2 号線他側溝改修工事					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
不陸整正		補足材:M-30 整正厚t=3cm	m2		30		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30 t=10cm	m2		51		
上層路盤(車道・路肩部)		M-30 t=10cm	m2		51		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度AS(13) t=5cm 幅員1.4m未満	m2		82		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員無し	式		1		
水替工			式		1		
ポンプ排水		作業時 0以上40m3未満	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		