

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	2.7+9.0+3.3+3.45 18.5	19	m	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 t=5cm	222.0 222.0	222	m2	
殻運搬	アスファルト殻	222.0*0.05 11.1	11	m3	
殻処分	アスファルト殻	222.0*0.05 11.1	11	m3	
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	222.0 222.0	222	m2	
表層	再生密粒度As(13) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	222.0 222.0	222	m2	
付帯工		1.0	1	式	
付帯工		1.0	1	式	
人孔蓋調整		2.0	2	組	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0 1.0	1	式	

## 数量計算書

## No. 1

[illegible]

数 量 計 算 書

No. 2

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			断面	平均断面	立 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0 + 91.0	2.4	1.75	1.73	4.2	1.75	1.73	4.2	1.75	1.73	4.2			
No.0 + 91.0	0.0	1.90			1.90			1.90					
No.0 + 96.6	5.6	2.00	1.95	10.9	2.00	1.95	10.9	2.00	1.95	10.9			
No.0 + 96.6	0.0	2.85			2.85			2.85					
No.0 + 97.2	0.6	2.85	2.85	1.7	2.85	2.85	1.7	2.85	2.85	1.7			
小 計	8.6			16.8			16.8			16.8			
合 計	95.7			222.0			222.0			222.0			