

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : e3d49b75

当初設計書

工事名	道河第1号 市道曾根黒口倉海線舗装復旧工事	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m			19		
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版 t=5cm	m2			222		
殻運搬		アスファルト殻	m3			11		
殻処分		アスファルト殻	m3			11		
不陸整正		補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m2			222		
表層		再生密粒度As(13) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	m2			222		
付帯工				式		1		
付帯工				式		1		
人孔蓋調整				組		2		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

[illegible]