

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	5.8+2.2+8.8+3.8+165.3 185.9	190	m	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 t=5cm	998.5	999	m2	
殻運搬	アスファルト殻	998.5*0.05 49.9	50	m3	
殻処分	アスファルト殻	998.5*0.05 49.9	50	m3	
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	998.5	999	m2	
表層	再生密粒度As(20) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	998.5	999	m2	
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	溶融式、実線15cm、白色 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	外側線 84+62+91.3+76 313.3	310	m	
溶融式区画線	溶融式、セグ545cm、白色 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	停止線 2.5	3	m	
溶融式区画線	溶融式、矢印・記号・文字15cm換算 白色 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	止まれ 所要材料換算長 18.64*1.2 22.4	22	m	施工実延長 L=18.64m
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	1	式	

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			断 面	平 均 断 面	立 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0 +		5.80			5.80			5.80					
No.0 + 20.0	20.0	5.85	5.83	116.6	5.85	5.83	116.6	5.85	5.83	116.6			
No.0 + 40.0	20.0	5.85	5.85	117.0	5.85	5.85	117.0	5.85	5.85	117.0			
No.0 + 60.0	20.0	5.75	5.80	116.0	5.75	5.80	116.0	5.75	5.80	116.0			
No.0 + 80.0	20.0	5.75	5.75	115.0	5.75	5.75	115.0	5.75	5.75	115.0			
No.0 + 80.6	0.6	5.65	5.70	3.4	5.65	5.70	3.4	5.65	5.70	3.4			
No.0 + 80.6	0.0	6.60			6.60			6.60					
No.0 + 85.7	5.1	6.00	6.30	32.1	6.00	6.30	32.1	6.00	6.30	32.1			
No.1 +	14.3	6.00	6.00	85.8	6.00	6.00	85.8	6.00	6.00	85.8			
No.1 + 20.0	20.0	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0			
No.1 + 40.0	20.0	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0	6.00	6.00	120.0			
No.1 + 52.9	12.9	5.90	5.95	76.8	5.90	5.95	76.8	5.90	5.95	76.8			
No.1 + 53.5	0.6	6.15	6.03	3.6	6.15	6.03	3.6	6.15	6.03	3.6			
No.1 + 59.7	6.2	8.20	7.18	44.5	8.20	7.18	44.5	8.20	7.18	44.5			
No.1 + 60.0	0.30	8.20	8.20	2.5	8.20	8.20	2.5	8.20	8.20	2.5			
No.1 + 62.0	2.0	8.05	8.13	16.3	8.05	8.13	16.3	8.05	8.13	16.3			
No.1 + 63.0	1.0	8.90	8.48	8.5	8.90	8.48	8.5	8.90	8.48	8.5			
No.1 + 65.3	2.3	8.80	8.85	20.4	8.80	8.85	20.4	8.80	8.85	20.4			
小 計	165.3			998.5			998.5			998.5			
合 計	165.3			998.5			998.5			998.5			