

数量集計表

工事名:市道塩津中野坂線舗装修繕工事

工 種 ・ 細 目	規 格		設計数量	単位	備 考
道路修繕			1	式	
舗装工			1	式	
舗装打換え工			1	式	
舗装版切断	As舗装版、15cm以下	図面参照 24.6	25	m	
舗装版破碎(小規模)	As舗装版、舗装版厚t=5cm	数量計算書参照 119.6+59.8+34.2+38.5=	252	m2	
殻運搬	As殻、小規模	(252.1-36.5)*0.05+36.5*0.03=	12	m3	
殻処分	As殻	11.9	12	m3	
舗装準備工			1	式	
不陸整正	補足材有り、M-30(平均t=3cm)	数量計算書参照 119.6+59.8+34.2+38.5=	252	m2	下層路盤 (歩道部)
アスファルト舗装工			1	式	
表層	再生密粒度As(13)、舗装厚t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	数量計算書参照 119.6+59.8+34.2+38.5=	252	m2	
仮設工			1	式	
交通管理工			1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1	1	式	

数 量 計 算 書

市道塩津中野坂線舗装修繕工事

No.1

測 点 ①	区間距離	As舗装版破碎(t=5cm以内) 小規模			不陸整正 M-30(平均t=3cm) 下層路盤(歩道部)			表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)t=5cm 平均幅員1.4~3.0m		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0 + 0.00		2.55	—	—	2.55	—	—	2.55	—	—
No.0 + 4.90	4.90	2.45	2.50	12.3	2.45	2.50	12.3	2.45	2.50	12.3
No.0 + 11.70	6.80	2.10	2.28	15.5	2.10	2.28	15.5	2.10	2.28	15.5
No.0 + 11.70	0.00	3.20	—	—	3.20	—	—	3.20	—	—
No.0 + 14.10	2.40	3.75	3.48	8.4	3.75	3.48	8.4	3.75	3.48	8.4
No.0 + 20.00	5.90	3.05	3.40	20.1	3.05	3.40	20.1	3.05	3.40	20.1
No.0 + 33.20	13.20	2.40	2.73	36.0	2.40	2.73	36.0	2.40	2.73	36.0
No.0 + 33.80	0.60	2.05	2.23	1.3	2.05	2.23	1.3	2.05	2.23	1.3
No.0 + 40.00	6.20	2.00	2.03	12.6	2.00	2.03	12.6	2.00	2.03	12.6
No.0 + 48.00	8.00	1.80	1.90	15.2	1.80	1.90	15.2	1.80	1.90	15.2
控除		消雪=		-1.8	消雪=		-1.8	消雪=		-1.8
合計	48.00	右記内36.5m2は t=3cm		119.6			119.6			119.6

②

No.0 + 0.00		1.55	—	—	1.55	—	—	1.55	—	—
No.0 + 20.00	20.00	1.50	1.53	30.6	1.50	1.53	30.6	1.50	1.53	30.6
No.0 + 22.20	2.20	1.55	1.53	3.4	1.55	1.53	3.4	1.55	1.53	3.4
No.0 + 22.20	0.00	4.85	—	—	4.85	—	—	4.85	—	—
No.1 + 23.10	0.90	4.90	4.88	4.4	4.90	4.88	4.4	4.90	4.88	4.4
No.1 + 26.70	3.60	4.90	4.90	17.6	4.90	4.90	17.6	4.90	4.90	17.6
No.1 + 27.30	0.60	3.50	4.20	2.5	3.50	4.20	2.5	3.50	4.20	2.5
No.1 + 27.30	0.00	1.20	—	—	1.20	—	—	1.20	—	—
No.1 + 30.00	2.70	1.20	1.20	3.2	1.20	1.20	3.2	1.20	1.20	3.2
控除		消雪=		-1.9	消雪=		-1.9	消雪=		-1.9
合計	30.00			59.8			59.8			59.8

数 量 計 算 書

市道塩津中野坂線舗装修繕工事

No.2

測 点 ③	区間距離	As舗装版破碎(t=5cm以内) 小規模			不陸整正 M-30(平均t=3cm) 下層路盤(歩道部)			表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)t=5cm 平均幅員1.4~3.0m		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0 + 0.00		2.75	—	—	2.75	—	—	2.75	—	—
No.0 + 0.50	0.50	3.40	3.08	1.5	3.40	3.08	1.5	3.40	3.08	1.5
No.0 + 5.15	4.65	2.85	3.13	14.6	2.85	3.13	14.6	2.85	3.13	14.6
No.0 + 6.05	0.90	2.75	2.80	2.5	2.75	2.80	2.5	2.75	2.80	2.5
No.0 + 6.05	0.00	2.55	—	—	2.55	—	—	2.55	—	—
No.0 + 7.00	0.95	2.45	2.50	2.4	2.45	2.50	2.4	2.45	2.50	2.4
No.1 + 7.75	0.75	3.10	2.78	2.1	3.10	2.78	2.1	3.10	2.78	2.1
No.1 + 12.00	4.25	2.65	2.88	12.2	2.65	2.88	12.2	2.65	2.88	12.2
控除		消雪=			消雪=			消雪=		
合計	12.00			34.2			34.2			34.2

④

No.0 + 0.00		1.45	—	—	1.45	—	—	1.45	—	—
No.0 + 10.00	10.00	1.90	1.68	16.8	1.90	1.68	16.8	1.90	1.68	16.8
No.0 + 16.20	6.20	2.30	2.10	13.0	2.30	2.10	13.0	2.30	2.10	13.0
No.0 + 16.20	0.00	2.15	—	—	2.15	—	—	2.15	—	—
No.0 + 16.40	0.20	2.15	2.15	0.4	2.15	2.15	0.4	2.15	2.15	0.4
No.0 + 16.90	0.50	2.15	2.15	1.1	2.15	2.15	1.1	2.15	2.15	1.1
No.1 + 17.00	0.10	2.15	2.15	0.2	2.15	2.15	0.2	2.15	2.15	0.2
No.1 + 17.00	0.00	2.25	—	—	2.25	—	—	2.25	—	—
No.1 + 20.00	3.00	2.40	2.33	7.0	2.40	2.33	7.0	2.40	2.33	7.0
合計	20.00			38.5			38.5			38.5