

本 工 事 数 量 集 計 表

市道小観音寺横山線舗装修繕工事

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
構造物撤去工 ＜構造物取壊し工＞					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	別紙計算書のとおり	171.9	170	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	160.0*3.45＝	552.0	552	m2
＜運搬処理工＞					
殻運搬	アスファルト殻	552.0*0.05＝	27.6	28	m3
殻処分	アスファルト殻	552.0*0.05＝	27.6	28	m3
舗装工 ＜舗装準備工＞					
不陸整正	補足材M-30 平均3cm	160.0*3.40＝	544.0	544	m2
＜アスファルト舗装工＞					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	160.0*3.40＝	544.0	544	m2
区画線工 ＜区画線工＞					
熔融式区画線	実線 15cm 1.5mm	別紙計算書のとおり	160.0	160	m
熔融式区画線	破線 15cm 1.5mm	別紙計算書のとおり	80.0	80	m
熔融式区画線	矢印・文字・記号 15cm換算	所要材料換算長=30.4*1.2=36.48	36.5	37	m
					施工実延長 L=30.4m
仮設工 ＜交通管理工＞					
交通誘導警備員		1.0	1.0	1	式

[illegible]

[illegible]