

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 北建第9号
市道今市天神池原線他消雪ノズル取替工事

施工位置 長浜市余呉町池原

適用基準等

単価適用基準日 : 令和05年05月01日

歩掛適用基準日 : 令和05年05月01日

諸経費適用基準日 : 令和05年05月01日

適用単価地区
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路維持工事

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-1

施工地域補正(現場管理費)
一般交通影響有り(2)-1

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

1. 適用歩掛

消雪ノズル取替工

- ・「散水消雪施設の維持管理歩掛資料」(社)新潟県融雪技術協会・北陸融雪技術協議会(令和3年11月版) 4-4 コア一抜きによるノズル取替え歩掛(1日あたり)により積算している。
- ・ダイヤモンドビットの数量は、土木工事標準積算基準書(共通編)平成28年度 II-2-⑮-1 コンクリート削孔工(コンクリート穿孔機[簡易仕様型][電動式コアボーリングマシン]最大穿孔径φ25cm)を適用している。

2. 日当たり施工量

消雪ノズル取替工

- ・「散水消雪施設の維持管理歩掛資料」(社)新潟県融雪技術協会・北陸融雪技術協議会(令和3年11月版)により積算している。

3. 殻運搬について

殻運搬(コンクリート殻 有筋)については、下記の内容で積算している。
舗装版破碎→機械積込(小規模土工)を準用している。