

# 02\_ 数量総括表

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : e107db93

当初設計書

工事名	令和5年度 長下施工第11号 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管路		式		1			
管きょ工(開削)		式		1			
管路土工		式		1			
管路掘削		式		1			
管路埋戻		式		1			
発生土処理	現場～処分地	式		1			
発生土処理	現場～仮置場～現場	式		1			
管布設工		式		1			
リブ付硬質塩化ビニル管	リブ管 φ150	m		38			
管基礎工		式		1			
砕石基礎	RC-30 t=35.6cm	m		38			
開削水替工		式		1			
開削水替	作業時排水	式		1			
マンホール工		式		1			
組立マンホール工		式		1			
組立1号マンホール	T-14(φ600) 平均マンホール深 H=0.968m	箇所		1			
小型マンホール工		式		1			
小型マンホール	塩ビマンホール(φ300) φ150 平均マンホール深 H=1.008m	箇所		1			
取付管およびます工		式		1			
管路土工		式		1			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : e107db93

工事名		令和5年度 長下施工第11号 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路掘削			式		1		
管路埋戻			式		1		
発生土処理		現場～処分地	式		1		
発生土処理		現場～仮置場～現場	式		1		
ます設置工			式		1		
ます		塩ビ污水枥200-出150(3方) 平均枥深 H=0.700m (施工規模 5 箇所未満)	箇所		1		
取付管布設工			式		1		
取付管		VU管 φ100 短管、ゴム輪 (施工規模 5 箇所以下)	m		1		
付帯工			式		1		
舗装版破碎工			式		1		
舗装版切断		アスファルト t ≤15cm	m		82		
舗装版破碎		アスファルト t ≤10cm	m2		32		
搬運搬処分工		アスファルト L=11.9km 処分費含む。	m3		1.6		
舗装仮復旧工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30 t=10cm	m2		32		
上層路盤(車道・路肩部)		M-30 t=12cm	m2		32		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度AS13 t=3cm	m2		32		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : e107db93

<div> <div>工事名</div> <div>令和5年度 長下施工第11号 びわ西第一処理分区下水道工事(川道町)</div> <div>当初設計書</div> </div>						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		