

本 工 事 数 量 集 計 表

# No. 1

[illegible]

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 2

工種・細目	規格	算 式	設計数量	単位	備考
道路土工					
<作業土工>					
床掘り	小規模	$17.80 + 1.1 = 18.90$	18.9	20	m3
埋戻し	小規模 流用土	$5.40 + 0.5 = 5.90$	5.9	6	m3
<残土処理工>					
土砂等運搬	現場～仮置場～現場	$18.90 - 13.00 = 5.90$	5.9	6	m3
土砂等運搬	現場～処分地 小規模 4tD 6km以下	$18.90 - 5.90 = 13.00$	13.0	10	m3
残土等処分	砂質土	13.00	13.0	10	m3
排水構造物工					
<側溝工>					
縦断水路工 1 型	自由勾配側溝 300*300	$12.00 + 34.00 = 46.00$	46.0	46	m
縦断水路工 2 型	自由勾配側溝135° コーナー 300*300	1.00	1.0	1	式
集水枡工	可変勾配側溝用枡 500*500*500	1.00	1.0	1	箇所
止水壁工		1.00	1.0	1	式
取付水路工		1.00	1.0	1	式
間詰コンクリート	18-8-25BB	2.00	2.0	2	m3

### No. 3

[illegible]

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	床堀			埋戻			取壊(無筋)			取壊(鉄筋)		
		断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積	断 面	平 均 断 面	立 積
No.0		0.30			0.10			0.10			0.02		
No.0 + 11.80	11.80	0.30	0.30	3.5	0.10	0.10	1.2	0.10	0.10	1.2	0.02	0.02	0.2
No.0 + 20.00	8.20	0.40	0.35	2.9	0.10	0.10	0.8	0.10	0.10	0.8	0.02	0.02	0.2
No.0 + 40.00	20.00	0.30	0.35	7.0	0.10	0.10	2.0	0.10	0.10	2.0	0.02	0.02	0.4
No.0 + 50.00	10.00	0.30	0.30	3.0	0.10	0.10	1.0	0.10	0.10	1.0	0.02	0.02	0.2
135° コーナ一部		3.3*0.3=		1.3	3.3*0.1=		0.3						
		(50.4-50.0)*0.3=		0.1	(50.4-50.0)*0.1=		0.1						
合 計	50.0			17.8			5.4			5.0			1.0

# 数量計算書

No. 2

[illegible]

数 量 計 算 書

No. 3

測 点	区間距離	取壊(舗装)			路盤(下層)			路盤(上層)			不陸整正		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0		0.60			0.30			0.30			0.20		
No.0 + 11.80	11.80	0.60	0.60	7.1	0.30	0.30	3.5	0.30	0.30	3.5	0.20	0.20	2.4
No.0 + 20.00	8.20	0.60	0.60	4.9	0.30	0.30	2.5	0.30	0.30	2.5	0.20	0.20	1.6
No.0 + 40.00	20.00	0.60	0.60	12.0	0.30	0.30	6.0	0.30	0.30	6.0	0.20	0.20	4.0
No.0 + 50.00	10.00	0.60	0.60	6.0	0.30	0.30	3.0	0.30	0.30	3.0	0.20	0.20	2.0
135° コーナ一部		(1.73+3.3)/2*0.8=		2.0	(2.5+0.9)/2*0.8-(1.6+0.65)/2*0.5=		0.8	(2.5+0.9)/2*0.8-(1.6+0.65)/2*0.5=		0.8	(1.6+0.65)/2*0.5=		0.6
					(50.4-50.0)*0.3=		0.1	(50.4-50.0)*0.3=		0.1	(50.4-50.0)*0.2=		0.1
合 計	50.0			32.0			15.9			15.9			10.7

# 数量計算書

No. 4

[illegible]





[illegible]

