

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
<b>構造物撤去工</b> ＜構造物取壊し工＞					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	図面のとおりに 22.0	22	m	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	数量計算書のとおりに 34.1	34	m2	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	数量計算書のとおりに 1.7	2	m3	
<b>＜運搬処理工＞</b>					
殻運搬	アスファルト殻 DID無 L=5.5km以下	34.1*0.05 1.7	2	m3	
殻運搬	コンクリート殻 DID無 L=5.5km以下	1.7	2	m3	
殻処分	アスファルト殻	1.7	2	m3	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	1.7	2	m3	
<b>排水構造物工</b> ＜側溝工＞					
側溝蓋嵩上げ		17.5	18	m	
間詰コンクリート	18-8-40BB	図面のとおりに 0.3	0.3	m3	
<b>舗装工</b> ＜舗装打換え工＞					
不陸整正	補足材有 M-30 補足材厚30mm	数量計算書のとおりに 34.1	34	m2	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m以上3.0m以下 フライムコート	数量計算書のとおりに 34.1	34	m2	
<b>仮設工</b> ＜交通管理工＞					
交通誘導警備員			1	式	

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	舗装版破碎 t=50mm			不陸整正 (t=30mm)			表層 (t=50mm)					
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 断 面	立 積			
No.0 +	0.0	1.80			1.80			1.80					
No.0 + 17.50	17.5	1.80	1.80	31.5	1.80	1.80	31.5	1.80	1.80	31.5			
No.0 + 17.50	0.0	2.60	2.20	0.0	2.60	2.20	0.0	2.60	2.20	0.0			
No.0 + 18.50	1.0	2.60	2.60	2.6	2.60	2.60	2.6	2.60	2.60	2.6			
合 計	18.5			34.1			34.1			34.1			

[illegible]