

本工事費数量総括表

工事名	長下施工第5号 速水北処理分区下水道修繕工事(湖北町八日市)(下水道)						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路			式		1		
管きょ工(開削)			式		1		
管路土工			式		1		
管路掘削			式		1		
管路埋戻			式		1		
発生土処理	現場～仮置場～現場		式		1		
発生土処理	現場～処分地		式		1		
管布設工			式		1		
リブ付硬質塩化ビニル管	リブ管 φ200		m		73		
管基礎工			式		1		
碎石基礎	RC-30 t=40.6cm		m		73		
管路土留工			式		1		
アルミ矢板土留	掘削深=2.610～3.000m リブ管用		式		1		
アルミ矢板賃料			式		1		
軽量金属支保材賃料			式		1		
開削水替工			式		1		
開削水替	作業時排水		式		1		
付帯工			式		1		
仮配管工			式		1		
仮配管設置工			式		1		
仮配管設置土工			式		1		

本工事費数量総括表

工事名	長下施工第5号 速水北処理分区下水道修繕工事(湖北町八日市)(下水道)						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	仮配管撤去工		式		1		
	既設構造物撤去工		式		1		
	既設管撤去		m		75		
	既設構造物撤去	融雪0.35×0.35、処分費含	m		75		
	消雪設備設置工		式		1		
	消雪設備設置		m		71		
	消雪設備設置		m		4		
	舗装版破碎工		式		1		
	舗装版切断		m		150		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版、舗装厚10cm以下	m2		78		
	殻運搬	アスファルト舗装版	m3		7.8		
	殻処分	アスファルト塊	m3		7.8		
	舗装仮復旧工		式		1		
	下層路盤(歩道部)	t=10cm、RC-30	m2		57		
	上層路盤(歩道部)	t=12cm、M-30	m2		62		
	表層(車道・路肩部)	t=30mm 再生密粒度As(13)	m2		66		
	仮設工		式		1		
	交通管理工		式		1		
	交通誘導警備員		式		1		
	直接工事費		式		1		

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------

[illegible]

本工事費数量総括表

工事名		当初設計書				
長下施工第5号 速水北処理分区下水道修繕工事(湖北町八日市) (消雪)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
機械設備工		式		1		
消融雪設備工(直接工事費)		式		1		
消雪ブロック据付工		式		1		
材料費		式		1		
据付工		式		1		
消雪管据付工		式		1		
材料費		式		1		
据付工		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
据付工事原価		式		1		
直接工事費		式		1		
間接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		