

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 62e27f6e

当初設計書

| 工事名 | | 道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事 | | | | | 当初設計書 | |
|---------------|--|-------------------------------------|----|--------|--------|------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版、t=15cm以下 | m | | 17 | | | |
| コンクリート切断 | | コンクリート舗装版、t=15cmを超え30cm以下 | m | | 4 | | | |
| 舗装版破砕(小規模) | | アスファルト舗装版 | m2 | | 26 | | | |
| コンクリート構造物取壊し | | 無筋構造物、機械施工 | m3 | | 3 | | | |
| 殻運搬 | | アスファルト殻 | m3 | | 1 | | | |
| 殻運搬 | | コンクリート殻(無筋) | m3 | | 3 | | | |
| 殻処分 | | アスファルト殻 | m3 | | 1 | | | |
| 殻処分 | | コンクリート殻(無筋) | m3 | | 3 | | | |
| 排水構造物工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | | 土砂 | m3 | | 4 | | | |
| 埋戻し | | 現場発生土 | m3 | | 3 | | | |
| 残土処理工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | | 土砂 | m3 | | 2 | | | |
| 残土等処分 | | 土砂 | m3 | | 2 | | | |
| 側溝工 | | | 式 | | 1 | | | |
| 自由勾配側溝 | | 横断用、500*500、普通目、T-25、滑り止め、ボルト固定、ゴム付 | m | | 8 | | | |

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 62e27f6e

当初設計書

| 工事名 | 道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事 | | | | | | |
|---------------|--|----|--------|--------|------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 集水桝・マンホール工 | | 式 | | 1 | | | |
| プレキャスト集水桝 | AS桝500*500*600、普通目、T-25、滑り止め、ボルト固定、ゴム付 | 箇所 | | 1 | | | |
| 付帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| 付帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| 取付工1型 | 18-8-25(20)BB、差し筋 SD345 D13 | 箇所 | | 2 | | | |
| 取付工2型 | 18-8-25(20)BB、鉄筋SD345 D13 | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 不陸整正 | 補足材有、粒度調整砕石(M-30)、t=平均3cm | m2 | | 22 | | | |
| 下層路盤 | 再生クラッシュラン(RC-30)、t=10cm | m2 | | 5 | | | |
| 上層路盤 | 粒度調整砕石(M-30)、t=10cm | m2 | | 5 | | | |
| 表層 | 再生密粒度アスコン(13)、W=1.4m未満、t=5cm | m2 | | 27 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |

工事名

道河第12号

工事名