

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 939026cd

当初設計書

工事名	道河第16号 都市計画道路大戊亥山階線道路整備工事(第二期)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂 小規模	m3		100			
埋戻し	小規模 土砂	m3		60		受入土	
掘削工		式		1			
掘削	土砂 オープンカット	m3		2,200			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		310		受入土	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		340		流用土	
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無 現場制約:無	m2		1,120			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂 現場～受入地	m3		2,000			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	300*300	m		391			
自由勾配側溝	300*400	m		18			
自由勾配側溝	300*500	m		18			
自由勾配側溝	300*600	m		18			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 939026cd

当初設計書

工事名							
道河第16号 都市計画道路大戊亥山階線道路整備工事(第二期)							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
自由勾配側溝		300*700	m		49		
自由勾配側溝		300*800	m		18		
自由勾配側溝		300*900	m		5		
側溝蓋		コンクリート蓋 B300 歩道用	枚		254		
側溝蓋		コンクリート蓋 B300 車道用	枚		4		
側溝蓋		グレーチング蓋 B300 T-2 細目	枚		258		
底打ちコンクリート		18-8-25BB	m3		9		
集水桝・マンホール工			式		1		
プレキャスト集水桝		400*400*1160～1210	箇所		1		集水桝2型
プレキャスト集水桝		400*400*1060～1110	箇所		1		集水桝5型
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1		
工事用道路工			式		1		
敷鉄板		22*1524*3048	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(積上)			式		1		
運搬費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		

[illegible]