

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 0f7cfda1

当初設計書

<div> <div> <div>工事名</div> <div>長下施工第13号 公共汚水ます舗装復旧工事(その1)</div> </div> <div> <div>工事区分・工種・種別・細別</div> <div>規格</div> <div>単位</div> <div>数量(前回)</div> <div>数量(今回)</div> <div>数量増減</div> <div>摘要</div> </div> </div>						
道路修繕						
舗装工						
舗装打換え工						
舗装版切断						
舗装版切断						
舗装版破碎(小規模)						
舗装版破碎(人力)						
舗装版破碎						
殻運搬						
殻運搬						
殻運搬						
殻運搬						
殻運搬						
殻運搬						
殻運搬						
殻処分						
不陸整正						
不陸整正						
不陸整正						
上層路盤(車道・路肩部)						
基層(車道・路肩部)						

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 0f7cfda1

当初設計書

工事名	長下施工第13号 公共汚水ます舗装復旧工事(その1)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 幅員1.4m未満 タックコート	m2		7		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート	m2		34		
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 タックコート	m2		7		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート	m2		356		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員3.0m超 プライムコート	m2		317		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 タックコート	m2		34		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート	m2		12		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート	m2		30		
表層(透水性)	開粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 幅員1.4m未満	m2		8		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	実線(白) W=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		89		
溶融式区画線	矢印・文字・記号(白) W=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		8		
溶融式区画線	ゼブラ(白) W=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		35		
カラー路面標示(緑色)	実線(緑) W=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m		2		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

[illegible]