

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
土工		式		1		
掘削	土砂、オープンカット 5000㎡未満	m3		74		
盛土	良質土(発生土)、W<2.5m	m3		108		
床掘	土砂、標準	m3		615		
埋戻	良質土(流用土)、機械	m3		47		
埋戻	良質土(流用土)、人力	m3		7		
法面整形	切土、機械	m2		83		
法面整形	盛土、機械	m2		87		
土砂等運搬	バックホウ山積0.8㎡、土砂、7.5km以下	m3		527		
残土処分費	砂質土	m3		527		
構造物工		式		1		
ブロック積工 1 型	直高H=800mm、控350mm、ブロック	m		346.6		
ブロック積工 2 型	直高H=630mm、控350mm、ブロック	m		6.0		
小口止工	直高H=1250mm	箇所		12		
横帯工	直高H=1250mm	箇所		6		
石積工	直高H=800mm、控350mm、雑割石	m		4.2		

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
構造物工		式		1		
擁壁工1型	直高H=1100mm	m		9.2		
擁壁工2型	直高H=930mm	箇所		1		
擁壁工3型	直高H=930mm	箇所		1		
取水工1型	φ 250mm	箇所		1		
取水工2型	φ 250mm	箇所		1		
排水工	φ 200mm	箇所		1		
護床工	18-8-40BB、t=15cm	m2		706		
基礎碎石工	RC-40、t=15cm	m2		704		
舗装工						
砂利舗装工	RC-30(有物使用)、t=10cm	m2		414		
仮設工		式		1		
仮設水路工(床掘)	土砂、上記以外(小規模)	m3		33		
大型土のう工 製作・設置	土材:RC-30	袋		95		
大型土のう工 製作・設置	土材:流用土	袋		5		
大型土のう工 設置(移設)		袋		100		
大型土のう工 撤去		袋		95		

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 3

[illegible]

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 4

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
直接工事費計		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬		式		1		
輸送費(仮設材)		t		62.56		
準備工		式		1		
立木除根工		式		1		
根切・積込	バックホウ山積0.45m ³	m ³		4		
ダンプトラック運搬(根株)	ダンプトラック10t、5.8km以下、良好	m ³		4		
生木処分費	生木(根)	t		3.5		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		