

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号 市道上丹生摺墨線舗装修繕工事

長北政工第3号

滋賀県長浜市余呉町上丹生他

長浜市

工事数量総括表

		工事名	市道上丹生摺墨線舗装修繕工事				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
舗装				式		1				
舗装工				式		1				
構造物撤去工				式		1				
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚15cm以下	m		11				
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版、舗装版厚5cm	m2		2,750				
殻運搬			アスファルト殻	m3		138				
殻処分			アスファルト殻	m3		138				
舗装準備工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	市道上丹生摺墨線舗裝修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正			補足材有、補足材種類・規格粒度調整 碎石（M-30）、補足材整正厚29mm～34mm未満	m2		2,750			
アスファルト舗装工				式		1			
アスファルト舗装			材料種類再生密粒度As13mm,舗装版厚50mm	m2		2,750			
区画線工				式		1			
区画線			施工方法区分溶融式手動、規格・仕様 ・区分実線15cm、塗布厚1.5mm	m		840			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
直接工事費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道上丹生摺墨線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道上丹生摺墨線舗装修繕工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			