

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号

木之本西幹線投入点(14)舗装復旧工事(五大田工区)

令和5年度 長下施工第22号

長浜市湖北町山本

長浜市

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(14)舗装復旧工事(五大田工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		170		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m2		1,700		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		85		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		85		
不陸整正			補足材有 M-30 補足材厚30mm	m2		1,700		

工事数量総括表

	工事名	木之本西幹線投入点(14)舗装復旧工事(五大田工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		651			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,050			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土	山土	m3		20			
薄層加-舗装工		式		1			
薄層加-舗装	舗装色黄色;規格・仕様RPN-203	m2		9			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		310			

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(14)舗装復旧工事(五大田工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セ・プラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		33		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		83		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	木之本西幹線投入点(14)舗装復旧工事(五大田工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		