

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 9ce8a16f

当初設計書

工事名	長下施工第29号 虎姫西処理分区下水道工事(酢)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管路		式		1			
管きょ工(開削)		式		1			
管路土工		式		1			
管路掘削		式		1			
管路埋戻		式		1			
発生土処理	現場～処分地	式		1			
発生土処理	現場～仮置き場～現場	式		1			
管布設工		式		1			
リブ付硬質塩化ビニル管	リブ管 φ150	m		21			
管基礎工		式		1			
碎石基礎	RC-30 t=40.6cm	m		21			
管路土留工		式		1			
アルミ矢板土留	掘削深=1.560～2.000m リブ管用	式		1			
アルミ矢板賃料		式		1			
軽量金属支保材賃料		式		1			
開削水替工		式		1			
開削水替	作業時排水	式		1			
マンホール工		式		1			
組立マンホール工		式		1			
組立1号マンホール	T-14(φ600) マンホール深 H=1.618m	箇所		1			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 9ce8a16f

当初設計書

工事名	長下施工第 2 9 号 虎姫西処理分区下水道工事(酢)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
内副管	PP管 φ150-125 段差幅3.760~4.250m	箇所		1		
取付管およびます工		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
管路埋戻		式		1		
発生土処理	現場～処分地	式		1		
発生土処理	現場～仮置き場～現場	式		1		
ます設置工		式		1		
ます	塩ビ污水枡200-出100(3方) 平均枡深H=1.500m (施工規模 5箇所未満)	箇所		2		
取付管布設工		式		1		
取付管	VU管 φ100 短管、ゴム輪(施工規模 5箇所以下)	箇所		2		
付帯工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
舗装版切断		m		62		
舗装版破碎	アスファルト舗装版、舗装厚10cm以下	m2		30		
殻運搬	アスファルト舗装版	m3		1.4		
殻処分	アスファルト塊	m3		1.4		
舗装仮復旧工		式		1		
下層路盤(歩道部)	t=10cm、RC-30	m2		30		
上層路盤(歩道部)	t=12cm、M-30	m2		30		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 9ce8a16f

当初設計書

工事名							
長下施工第 2 9 号 虎姫西処理分区下水道工事(酢)							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		t=3cm	m2		30		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(積上)			式		1		
運搬費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		