

工事数量総括表

		工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(その4)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m		220		
舗装版破碎(小規模)			アスファルト舗装版	m2		315		
舗装版破碎(人力)			舗装厚4cmを10cm以下	m2		25		
舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2		231		
殻運搬(小規模DID有)			アスファルト舗装版 L=6.5km以下	m3		11		

工事数量総括表

	工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(その4)			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬(小規模DID有)	アスファルト舗装版 L=8.0km以下	m3		3			
殻運搬(DID有)	アスファルト舗装版 L=10.5km以下	m3		12			
殻運搬(小規模DID無)	アスファルト舗装版 L=5.5km以下	m3		1			
殻運搬(小規模DID無)	アスファルト舗装版 L=7.0km以下	m3		0.8			
殻運搬(人力DID無)	アスファルト舗装版 L=11.0km以下	m3		3			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		30			
不陸整正	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚30mm	m2		340			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2		231			

工事数量総括表

		工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(その4)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		25		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		235		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		80		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		231		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		25		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		59		

工事数量総括表

	工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(その4)			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		17			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	公共汚水ます舗装復旧工事(その4)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

