

工事数量総括表

		工事名	市道横波線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		100		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		790		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		40		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		40		
表層			材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		790		

## 工事数量総括表

		工事名	市道横波線舗装修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装準備工				式		1		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		790		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道横波線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

