

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工種・細目	規格	算 式	設計数量	単位	備考
構造物撤去工					
道路付属物撤去工					
視線誘導標撤去	土中建て込み 10本未満	2.00	2.0	2	本
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	実線・ゼブラ 白色 W=15cm t=1.5mm	2766.00	2766.0	2770	m
溶融式区画線	破線 白色 W=15cm t=1.5mm	220.00	220.0	220	m
溶融式区画線	文字、記号 白色 W=15cm換算 t=1.5mm	175.93	175.9	180	m
溶融式区画線	実線・ゼブラ 黄色 W=15cm t=1.5mm	5.00	5.0	5	m
溶融式区画線	カラー路面標示 緑 W=30cm t=1.5mm	237.00	237.0	240	m
溶融式区画線	カラー路面標示 緑 W=15cm t=1.5mm	1090.00	1090.0	1090	m
路面標示シート	文字サイズ* H0.7 w0.5 延長2.3m 黄 文字:水深1m	2.00	2.0	2	箇所
道路付属施設工					
道路付属物工					
視線誘導標	土中建込 スノポール併用型 片面反射φ100 下反射体2個	6.0	6.0	6	本

路線名	外側線	中央線		文字記号	実線(黄) W=150mm	カラー路面標示 W=300mm	カラー路面標示 W=150mm	シート (水深1m)	視線誘導標 撤去	視線誘導標 設置	備考
		実線	破線								
中之郷小谷線	980.00						980.00				余呉
大山黒山線	1043.00	60.00	220.00								西浅井
西山地区	105.00										木之本
黒田地区	237.00					237.00					木之本
杉野地区				78.82						2	木之本
廣瀬地区					5.00			2			木之本
宇根地区	130.00			23.40							高月
木之本地区	110.00						110.00				木之本
木之本駅前地区				55.71							木之本
雨森地区	101.00			18.00							高月
田部地区									2	2	木之本
小山地区										2	木之本
計	2706.00	60.00	220.00	175.93	5.00	237.00	1090.00	2	2	6	
合計	2766.00		220.00	175.93	5.00	237.00	1090.00	2	2	6	