

工事数量総括表

		工事名	市道廣瀬中央線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土砂	式		1		
埋戻し			流用土 最大埋戻幅1m未満	m3		20		
基面整正				式		1		
土砂等運搬			現場から仮置き場 仮置き場から現場土砂	m3		20		

工事数量総括表

		工事名	市道廣瀬中央線側溝整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			現場から処分地 土砂	m3		100		
残土等処分			土砂	m3		100		
側溝工				式		1		
自由勾配側溝			側溝規格B300×H300 右側	m		91		
自由勾配側溝			側溝規格B300×H300 左側	m		110		
側溝止壁			自由勾配側溝 B300×H300	箇所		11		
間詰めコンクリート			18-8-25BB	m3		35		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道廣瀬中央線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			無筋構造物 機械施工	m3		6		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			鉄筋構造物 人力施工	m3		1		
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2		140		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		6		
殻処分			無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	市道廣瀬中央線側溝整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			鉄筋コンクリート	m3		1		
殻処分			鉄筋コンクリート	m3		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		7		
殻処分			アスファルト殻	m3		7		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			再生クラッシャー RC-30 t=100mm	m2		51		
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-30 t=120mm	m2		51		

工事数量総括表

		工事名	市道廣瀬中央線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度7ｽｺﾝ(13) t=30mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		51			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道廣瀬中央線側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		