

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
<土工> 床掘	土砂 小規模	m3		27		
埋戻 1	栗石 5～15cm	m3		6		
埋戻 2	流用土	m3		15		
土砂運搬	現地～処分地 DT4t L=35.0km以下	m3		12		
ダンプトラック運搬	現地～仮置き場 C-30 DT4t L=27.0km以下	m3		20		
建設発生土処分	粘性土・表土	m3		12		
法面整形	機械 切土部	m ²		48		
<構造物工>						
B型アーム柵渠据付	機械据付 B型アーム H900*B3500	m		12		
張ブロック工	500*500 t=12cm	m ²		24		
土間コンクリート	18-8-40BB t=10cm	m3		1		
吸出し防止材設置	全面 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²		24		
止壁工	18-8-40BB	箇所		2		
<仮設工>						
大型土のう工	C-30 製作・設置	式		1		
大型土のう工	撤去	式		1		
排水ホップ設置撤去		箇所		2		
排水ホップ 運転	作業時排水 0以上6m ³ /h未満 口径50mm	箇所		2		
交通誘導警備員B	交通誘導警備員B	式		1		

