

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
管路				式		1				
管きょ工(開削)<管径200mm>				式		1				
管路土工				式		1				
管路掘削				式		1				
管路埋戻				式		1				
発生土処理			現場～仮置場～現場	式		1				
発生土処理			現場～処分地	式		1				
管布設工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
リ付硬質塩化ビニル管			規格PRP;管径200;支給の有無無	m		45				
管基礎工				式		1				
碎石基礎			規格RC-30;形状t=40.6cm	m		45				
管路土留工				式		1				
ALC矢板土留			掘削深2.06～2.50m	式		1				
ALC矢板賃料				式		1				
軽量金属支保材賃料				式		1				
開削水替工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
開削水替				日		3		
マンホール工				式		1		
組立マンホール工				式		1		
組立1号マンホール			平均マンホール深2.266m;蓋の耐荷重T-14	箇所		2		
付帯工				式		1		
舗装版破碎工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		95		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		49		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		2.4		
アスファルト舗装復旧工				式		1		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュ RC-30; 仕上り厚100mm	m2		49		
上層路盤(歩道部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚120mm	m2		49		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		49		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		