

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基盤整備				式		1		
敷地造成工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂;オーフソカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		90		
盛土工				式		1		
路床盛土			施工幅員4.0m以上 流用土	m3		170		
路床盛土			施工幅員4.0m以上 山土（盛土用）	m3		30		
擁壁工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り			小規模 土砂	m3		100		
埋戻し			小規模 土砂 流用土	m3		70		
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1		
2号重力式擁壁			H=1,380	m		44		
2号重力式擁壁			H=1,050 (平均)	m		8		
フェンス			目かくしフェンス H=1000	m		44		
フェンス用門扉			両開き H=1200 W=2000	基		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フェンス用門扉			両開き H=1000 W=2000		基		1		
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)					式		1		
現場打基礎コンクリート			18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ30cm		m		19		
現場打小口止コンクリート			18-8-40(高炉)		m3		0.5		
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積			粗面 ; 280*420*350		m2		16		
現場打天端コンクリート			18-8-40(高炉)		m		19		
構造物撤去工					式		1		
構造物取壊し工					式		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物;機械施工	m3		28			
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物;機械施工	m3		2			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		28			
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		28			
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
施設整備				式		1			

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
雨水排水設備工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3		80			
埋戻し			土砂 流用土 埋戻幅1m未満	m3		40			
基面整正				m2		101			
側溝工				式		1			
自由勾配側溝			4号自由勾配側溝	m		56			
自由勾配側溝			6号自由勾配側溝	m		111			

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桝			4-1号集水桝 桝規格300*300*460	箇所		1		
プラスチック集水桝			4-2号集水桝 桝規格300*300*460	箇所		1		
汚水排水設備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			小規模 土砂	m3		20		
埋戻し			小規模 流用土	m3		10		
埋戻し			小規模 砕砂	m3		4		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管渠工				式		1		
公園管渠			塩ビ管;管径100	箇所		1		
公園管渠			塩ビ管;管径100	箇所		1		
公園管渠			塩ビ管;管径150	m		18		
汚水枳・マンホール工				式		1		
塩化ビニル製枳			汚水枳 ； 径300；塩化ビニル製；鋳鉄製防護ふた T-8	箇所		1		
塩化ビニル製枳			汚水枳 ； 径300；塩化ビニル製；鋳鉄製防護ふた T-8	箇所		1		
塩化ビニル製枳			汚水枳 ； 径200；塩化ビニル製；樹脂製ふた	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
塩化ビニル製樹			汚水樹 ； 径200 ； 塩化ビニル製 ； 樹脂製ふた	箇所		1		
園路広場整備工				式		1		
舗装版撤去工				式		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版 ; 舗装版厚4cm	m2		1,120		
殻運搬			アスファルト殻	m3		45		
殻処分			アスファルト殻	m3		45		
舗装準備工				式		1		
不陸整正			補足材無し	m2		792		

工事数量総括表

	工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート系舗装工		式		1			
透水性インターロッキング 舗装 - 1	路盤材 ; RC-40 ; インターロッキング の規格 ; 直線配置3色色合せ厚6cm	m2		685			
透水性インターロッキング 舗装 - 2	路盤材 ; RC-40 ; インターロッキング の規格 ; 直線配置3色色合せ厚6cm	m2		980			
透水性インターロッキング 舗装 - 4	路盤材料の種類RC-40;インターロッキング の規格直線配置3色色合せ厚6cm;仕上り厚290mm	m2		37			
路盤工	路盤材 ; RC-30 t=150 ; フィルター材 ; 砕砂 t=50	m2		58			
土系舗装工		式		1			
土舗装	路盤材C-40;土舗装の種類山土(公園植栽用);仕上り厚200mm	m2		404			
園路縁石工		式		1			

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装止め-2			C種	m		16			
サービス施設整備工				式		1			
洗い場工				式		1			
手足洗い場				基		1			
サイン施設工				式		1			
総合案内板				基		1			
園名板				基		1			
管理施設整備工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り			小規模 土砂	m3		5		
埋戻し			小規模 流用土	m3		3		
柵工				式		1		
フェンス			アルミ形材 ; マットブラック色 ; 張高1800mm	m		68		
植栽				式		1		
植栽工				式		1		
高木植栽工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	植栽		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
高木植栽			ナナ; 樹高(H)4.0m; 幹周(C)0.15m; 枝張(W)1.2m; 幹巻作業無し; 二脚鳥居支柱(添木付)	本		4		
高木植栽			ヒトツバ; 樹高(H)3.5m; 幹周(C)0.21; 枝張(W)1.5m; 幹巻作業無し; 二脚鳥居(添木無)	本		8		
中低木植栽工				式		1		
中低木植栽			キモツバ; 樹高(H)2.0m; 枝張(W)0.6m; 添え柱形(1本形)	本		4		
中低木植栽			カシマ; 樹高(H)1.5m; 枝張(W)0.2m; 生垣 樹高100cm以上	本		86		
中低木植栽			キリマツツ; 樹高(H)0.4m; 枝張(W)0.3m; 支柱無	本		230		
中低木植栽			サツツツ; 樹高(H)0.3m; 枝張(W)0.4m; 支柱無	本		140		
中低木植栽			コシツバ; 樹高(H)0.5m; 枝張(W)0.3m; 支柱無	本		90		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分		公園緑地整備・改修	
							工事区分	植栽		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
地被類植栽工				式		1				
地被類植栽			ノラン;コナ径12.0cm	鉢		780				
地被類植栽			アイヤブ ラン;コナ径10.5cm	鉢		1,592				
張芝			高麗芝;目地無し	m2		400				
移植工				式		1				
中低木移植工				式		1				
中低木移植			樹高50cm以上100cm未満;支柱無	本		60				
直接工事費				式		1				

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	豊公園再整備工事 6 工区				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事費計				式		1				

