

工事数量総括表

	工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜除去工	塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜	m2		77			
塗膜処分	塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜	式		1			
下塗	塗装種別有機シンクリッチェント(1層) はけ・ローラー; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		77			
下塗	塗装種別弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		77			
中塗	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		77			

工事数量総括表

	工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上塗	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		77			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用防護柵工		式		1			
橋梁用防護柵		m		23			
ケミカルアンカー		本		48			
防護柵撤去(ガードレール)		m		23			
現場発生品運搬	発生材種類防護柵	t		0.4			
ML外充填		m3		0.03			

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁付属物工				式		1		
伸縮継手工				式		1		
埋設ジョイント補修				m		6		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚50mm	m		12		
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚5cm	m2		2		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		0.1		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
足場工				式		1			
足場				式		1			
安全設備・仮設設備				式		1			
安全設備・仮設設備				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
安全費				式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事　大宮橋			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
現場塗装工				式		1		
橋梁塗装工				式		1		
部分塗装工			常温亜鉛めっき	m2		4		
木製部材取替工				式		1		
木床版部分取替工			W250xt50xL1900mm	式		1		
角材取替工			100x100x1750mm	本		1		
木床版撤去・復旧			W250xt50xL1900mm	式		1		

工事数量総括表

	工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 大宮橋			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ボルトナット類		式		1			
遊間止水工		式		1			
遊間止水工		式		1			
舗装打換工		式		1			
既設舗装材撤去	防滑性ビニル床シート	m2		22			
舗装工	薄層エポキシ樹脂舗装 t=8mm	m2		22			
橋面防水工	ゴム溶剤型塗膜系防水	m2		22			
防護柵取替工		式		1			

工事数量総括表

	工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 大宮橋			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
転落防止柵	H=1.5m ベースプレート式	m		72			
転落防止柵	H=1.0m ベースプレート式	m		29			
現場発生品運搬	発生材種類転落防止柵	t		2.4			
足場工		式		1			
片側朝顔防護足場	タイプE	m2		140			
枠組足場	主塔部	掛m2		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事　大宮橋			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
鋼橋上部				式		1			
工場製作工				式		1			
桁製作工				式		1			
製作加工				式		1			
鋼材費			鋼板、形鋼	式		1			
製品購入費			ボルト、ナット	式		1			
製品購入費			支承	式		1			
副資材費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工場塗装工				式		1			
メッキ			HDZT77	t		4			
間接労務費				式		1			
工場純工事費				式		1			
工場管理費				式		1			
（工場製作原価）				式		1			
鋼橋上部				式		1			
工場製品輸送工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	鋼橋上部
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
輸送工				式		1		
輸送				t		4		
現場取卸(鋼桁)				t		4		
鋼橋架設工				式		1		
架設工(クレーン架設)				式		1		
桁架設				t		4		
支承工				式		1		
コンクリート支承設置				基		6		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	鋼橋上部
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
無収縮珪砂				m3		0.06		
現場継手工				式		1		
本締めボルト				本		144		
架設用機械設備及び工具				式		1		
架設用機械設備及び工具				式		1		
鋼橋足場等設置工				式		1		
橋梁足場工				式		1		
枠組足場				掛m2		8		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
舗装工				式		1		
滑り止め塗装				式		1		
滑り止め塗装				m2		18.2		
構造物撤去工				式		1		
旧橋撤去工				式		1		
旧橋撤去工				式		1		
現場発生品運搬			発生材種類木製床版、木製地覆、 2×6板	t		1.2		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			角材	m3		1.6		
現場発生品運搬			スクラップ 4t -H1	t		0.7		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋7041			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
（現場原価）				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋9047	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
現場塗装工				式		1		
橋梁塗装工				式		1		
塗膜除去工			塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜	m2		16		
塗膜処分			塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜	式		1		
下塗			塗装種別有機ソリッチェント(1層) はけ・ローラー; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		16		
下塗			塗装種別弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		16		
中塗			塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系; 塗装箇所 ; 塗装回数1回	m2		16		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋9047	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上塗			塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系;塗装箇所 ;塗装回数1回	m2		16		
橋梁付属物工				式		1		
ナット取替え工				式		1		
ナット撤去・設置				本		104		
仮設工				式		1		
擬木取外し・取付け工				式		1		
擬木取外し・取付け工				式		1		
足場工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋9047			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
足場				式		1		
安全設備・仮設設備				式		1		
安全設備・仮設設備				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
安全費				式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用				式		1		

工事数量総括表

		工事名	橋梁（橋本橋他）補修工事 無名橋9047			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		