

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	河川工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
河川工事				式		1			
道路土工				式		1			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場	m3		400			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場	m3		190			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)仮置場～処分地	m3		220			
残土等処分			普通残土	m3		220			
排水構造物工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土砂 小規模 一次掘削	m3		120		
床掘り(掘削)			土砂 二次掘削	m3		280		
床掘り(掘削)			土砂 上記以外(小規模)	m3		2		
埋戻し			土砂(流用土)W<1.0 現場制約あり	m3		50		
埋戻し			土砂(流用土)1.0 W<4.0	m3		140		
埋戻し			土砂(流用土) 上記以外(小規模)	m3		1		
基面整正				m2		149		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
プレキャスト工(横引き工法)			式		1			
部材敷設置工		標準	m		89			
二次製品ボックス材料費		ボックス・アング 横引き工法	式		1			
基礎工			m		90			
レール設置工		標準	m		85			
レール設置工		幅広	m		5			
底板埋入工			m3		2.6			
ウィンチ設置・撤去			箇所		1			

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路土留工				式		1		
ポリ矢板土留				m		90		
ポリ矢板賃料				式		1		
軽量金属支保材賃料			90m 2段分	式		1		
側溝工				式		1		
自由勾配側溝			側溝規格B700×H700	式		1		
管渠工				式		1		
暗渠構造物設置工			遠心ホックスカパ-ト(450)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	河川工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		2		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		44		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別アスファルト舗装版 t=5cm	m2		227		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別アスファルト舗装版 t=3cm	m2		66		
運搬処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		13		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		13		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クマツヤラン RC-30;仕上り厚100mm	m2		292		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石M-30;仕上り厚120mm	m2		292		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		292		
附帯工				式		1		
点検口設置工				式		1		
組立1号マンホール(No.1)			マンホール深h=0.87m T-25	箇所		1		
組立1号マンホール(No.2)			マンホール深h=1.03m T-25	箇所		1		
管きょ工(開削)<管径200mm>				式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	河川工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路土工				式		1			
管路掘削				m3		31			
管路埋戻				m3		18			
発生土処理			現場～仮置場～現場 1km 4t	m3		20			
発生土処理			現場～処分地 16.9km 4t	m3		10			
管布設工				式		1			
リブ付硬質塩化ビニル管			管径200 20m未満 時間の制約無 夜間作業無	m		18			
管基礎工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
碎石基礎				m		18		
管路土留工				式		1		
ALC矢板土留			掘削深2.0	m		18		
ALC矢板賃料			10m1セット	式		1		
軽量金属支保材賃料			10m1セット	式		1		
開削水替工				式		1		
開削水替				式		1		
小型マンホール工				式		1		

工事数量総括表

	工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
小型マンホール	塩ビマンホール(300)	箇所		2			
舗装版破碎工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚30mm	m		37			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2		20			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		0.6			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		0.6			
アスファルト舗装復旧工		式		1			

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm	m2		19		
上層路盤(歩道部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2		19		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		19		
既設構造物撤去工				式		1		
既設管撤去				m		17.8		
既設人孔撤去			鉄筋	箇所		2		
既設人孔撤去			無筋	箇所		2		
運搬処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3		0.6		
殻運搬			無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3		0.3		
殻処分			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		0.6		
殻処分			無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3		0.3		
廃ﾌﾟﾗ処分			下水道VU 土付	m3		0.5		
仮設工				式		1		
路面覆工				式		1		
覆工板・覆工板受桁				m2		270		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	河川工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
水替工				式		1		
排水ホソフ 設置・撤去			雨水	箇所		1		
ホソフ 排水			排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	日		37		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セプラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		6		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		56		
防護施設工				式		1		
仮囲い			作業区分設置・撤去;基礎形式4;高さ3m	m		10		

工事数量総括表

	工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	20kmまで 覆工板1000×3000×208	t		54			
仮設材運搬費	20kmまで 覆工板受桁H300×300×10×15	t		16.7			

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費			20kmまで アルミ矢板	t		6.8		
仮設材運搬費			20kmまで 仮囲い資材	t		0.5		
事業損失防止施設費				式		1		
家屋調査費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	高月第三排水区雨水函渠築造工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		