

道 路 排 水 設 備 点 検 表 （年間回数）

| 路 線 名 | ポンプ口径 | ポンプ台数 | 排水設備 | 操作制御設備 | 電源設備 | 施設外観 | 運転操作 |
|------------|---------|-------|------|--------|------|------|------|
| 高月渡岸寺線 | φ 5 0 | 2 台 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 1 回 |
| 西阿閉熊野線 | φ 5 0 | 1 台 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 1 回 |
| 田部廣瀬線 | φ 1 0 0 | 1 台 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 1 回 |
| | φ 1 5 0 | 1 台 | | | | | |
| 黒田神社線 | φ 4 0 | 2 台 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 1 回 |
| 木之本宅地分譲調整池 | φ 1 5 0 | 2 台 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 1 回 |
| 赤川雨水貯留槽 | φ 1 5 0 | 2 台 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 1 回 |

ポ ン プ 槽 清 掃 （年間回数）

| 路 線 名 | 施設 | ポンプ槽サイズ | 泥堆積 | 回数 |
|--------|----|------------------------------------|-------|----|
| 高月渡岸寺線 | 1 | 1.00 m3 (1.00 m × 1.00 m × 1.00) | 0.20m | 1 |
| 西阿閉熊野線 | 1 | 3.20 m3 (1.00 m × 1.00 m × 3.20) | 0.20m | 1 |
| 田部廣瀬線 | 1 | 0.84 m3 (0.50 m × 1.20 m × 1.40) | 0.20m | 1 |
| 黒田神社線 | 1 | 1.20 m3 (1.00 m × 1.00 m × 1.20) | 0.20m | 1 |
| | | 0.70 m3 (1.00 m × 0.50 m × 1.40) | 0.20m | 1 |
| 合計 | 4 | | | |

※木之本宅地分譲調整池、赤川雨水貯留槽の清掃は計上しない。

ポ ン プ 槽 清 掃

| 路 線 名 | ポンプ槽面積 (㎡) | | | 泥堆積 (m) | 泥堆積量 (m3) | 作業人数 |
|--------|------------|---|------|---------|-----------|------|
| 高月渡岸寺線 | 1.00 | × | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 |
| 西阿閉熊野線 | 1.00 | × | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 |
| 田部廣瀬線 | 0.50 | × | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.12 |
| 黒田神社線 | 1.00 | × | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 |
| | 1.00 | × | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 合 計 | | | | | 0.82 | |