

本 工 事 数 量 集 計 表

市道八幡中山大井川添線舗装修繕工事

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕			1.0	1	式
舗装工			1.0	1	式
舗装打換え工			1.0	1	式
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版 ; 舗装厚50mm	$0.9+3.0+3.4+2.0+4.3=13.6$	13.6	14	m
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別アスファルト舗装	数量計算書より 243.2	243.2	243	m2
殻運搬	殻種別舗装版破碎	$243.2 \times 0.05 = 12.2$	12.2	12	m3
殻処分	殻種別アスファルト殻	$243.2 \times 0.05 = 12.2$	12.2	12	m3
不陸整正	路盤材種類各種;路盤材規格 粒度調整砕石M-30;仕上り厚30mm	数量計算書より 243.2	243.2	243	m2
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	数量計算書より 176.6	176.6	177	m2
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	数量計算書より 66.6	66.6	67	m2
付帯工			1.0	1	式
人孔蓋調整			2.0	2	組
区画線工			1.0	1	式
区画線工			1.0	1	式
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分 破線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	$15.0+15.0=30.0$	30.0	30	m
仮設工			1.0	1	式
交通管理工			1.0	1	式
交通誘導警備員			1.0	1	式

数 量 計 算 書

No.1
市道八幡中山大井川添線舗装修繕工事

測 点	区間距離	舗装版破碎(小規模)			不陸整正						断 面	平 均 断 面	立 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0		0.90			0.90								
No.0 + 20.0	20.0	0.90	0.90	18.0	0.90	0.90	18.0						
No.0 + 35.6	15.6	0.80	0.85	13.3	0.80	0.85	13.3						
No.0 + 37.0	1.4	2.05	1.43	2.0	2.05	1.43	2.0						
No.0 + 40.0	3.0	2.05	2.05	6.2	2.05	2.05	6.2						
No.0 + 40.0'	0.0	1.25			1.25								
No.0 + 60.0	20.0	1.25	1.25	25.0	1.25	1.25	25.0						
No.0 + 72.1	12.1	1.20	1.23	14.9	1.20	1.23	14.9						
No.0 + 80.0	7.9	1.35	1.28	10.1	1.35	1.28	10.1						
No.0 + 81.9	1.9	1.35	1.35	2.6	1.35	1.35	2.6						
No.0 + 84.9	3.0	1.30	1.33	4.0	1.30	1.33	4.0						
No.0 + 84.9'	0.0	0.70			0.70								
No.1	15.1	0.80	0.75	11.3	0.80	0.75	11.3						
No.1 + 7.5	7.5	0.80	0.80	6.0	0.80	0.80	6.0						
No.1 + 7.5'	0.0	1.40			1.40								
No.1 + 10.9	3.4	1.30	1.35	4.6	1.30	1.35	4.6						
No.1 + 10.9'	0.0	1.10			1.10								
No.1 + 20.0	9.1	0.75	0.93	8.5	0.75	0.93	8.5						
No.1 + 25.6	5.6	0.60	0.68	3.8	0.60	0.68	3.8						
小 計	125.6			130.3			130.3						

数 量 計 算 書

No.2
市道八幡中山大井川添線舗装修繕工事

測 点	区間距離	舗装版破碎(小規模)			不陸整正						断 面	平 均 断 面	立 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.1 + 25.6		0.60			0.60								
No.1 + 40.0	14.4	0.60	0.60	8.6	0.60	0.60	8.6						
No.1 + 60.0	20.0	0.90	0.75	15.0	0.90	0.75	15.0						
No.1 + 76.8	16.8	1.25	1.08	18.1	1.25	1.08	18.1						
No.1 80.0	3.2	1.35	1.30	4.2	1.35	1.30	4.2						
No.2	20.0	1.95	1.65	33.0	1.95	1.65	33.0						
No.2 + 3.9	3.9	2.05	2.00	7.8	2.05	2.00	7.8						
No.2 + 6.3	2.4	4.15	3.10	7.4	4.15	3.10	7.4						
No.2 + 10.6	4.3	4.40	4.28	18.4	4.40	4.28	18.4						
No.2 + 10.6'	0.0	1.30			1.30								
No.2 + 10.9	0.3	1.25	1.28	0.4	1.25	1.28	0.4						
小 計	85.3			112.9			112.9						
合 計	210.9			243.2			243.2						

No.3
市道八幡中山大井川添線舗装繕工事

[illegible]

No.4

市道八幡中山大井川添線舗装修繕工事

[illegible]

