

工事数量総括表

| | | 工事名 | 市道弓削十九線舗装修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|-----|--|----|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚80mm | m | | 7 | | |
| 舗装版破碎 | | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚8cm | m2 | | 163 | | |
| 殻運搬 | | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | | 13 | | |
| 殻処分 | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | | 13 | | |
| 不陸整正 | | | 補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30;補足材整正厚67mm以上75mm 未満 | m2 | | 161 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 市道弓削十九線舗裝修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|--|-----|-------------------------------------|----|------|------|------|---------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 表層 | | | 材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 161 | | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 市道弓削十九線舗裝修繕工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

