

工事数量総括表

		工事名	市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		21		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		757		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		38		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		38		
不陸整正			路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整 碎石 M-30;仕上り厚30mm	m2		757		

工事数量総括表

		工事名	市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		757		
薄層加-舗装工				式		1		
薄層加-舗装			舗装色黄色;規格・仕様RPN-301	m2		10		
薄層加-舗装			舗装色黄色;規格・仕様RPN-303	m2		10		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		22		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		