

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路維持		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	2.85+2.9+6.7+3.9-0.35+3.35+1.85 21.2	21	m	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	419.6+343.9-0.35*(2.85+9.2+3.3+4.5) 756.6	757	m2	
殻運搬	殻種別舗装版破碎	756.6*0.05 37.8	38	m3	
殻処分	殻種別アスファルト殻	756.6*0.05 37.8	38	m3	
不陸整正	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石 M-30;仕上り厚30mm	419.6+343.9-0.35*(2.85+9.2+3.3+4.5) 756.6	757	m2	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚 50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	419.6+343.9-0.35*(2.85+9.2+3.3+4.5) 756.6	757	m2	
薄層カー舗装工		1.0	1	式	
薄層カー舗装	舗装色黄色;規格・仕様RPN-301	3.6*3.1-0.4*(2.1+1.7) 9.6	10	m2	
薄層カー舗装	舗装色黄色;規格・仕様RPN-303	0.45*2.5*9 10.1	10	m2	
区画線工		1.0	1	式	
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	2.0+2.0 4.0	4	m	
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	4+4+3.2+3.2+2+2+1.7+1.7 21.8	22	m	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0 1.0	1	式	

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	舗装版破碎等(L側)			舗装版破碎等(R側)								
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	断 面	平 均 断 面	立 積
No.0 +		2.85			2.90								
No.0 + 20.0	20.0	2.85	2.85	57.0	2.65	2.78	55.6						
No.0 + 40.0	20.0	2.90	2.88	57.6	2.65	2.65	53.0						
No.0 + 60.0	20.0	2.90	2.90	58.0	2.45	2.55	51.0						
No.0 + 80.0	20.0	2.90	2.90	58.0	2.70	2.58	51.6						
No.0 + 90.0	10.0	3.20	3.05	30.5	2.40	2.55	25.5						
No.0 + 97.0	7.0	3.75	3.48	24.4	2.90	2.65	18.6						
No.1 +	3.0	4.00	3.88	11.6	3.30	3.10	9.3						
No.1 + 13.0	13.0	5.20	4.60	59.8	5.90	4.60	59.8						
No.1 + 16.1	3.1				6.70	6.30	19.5						
No.1 + 17.0	4.0	5.45	5.33	21.3									
No.1 + 23.4	6.4	5.45	5.45	34.9									
No.1 + 23.4	0.0	4.20											
No.1 + 25.0	1.6	3.90	4.05	6.5									
小 計	125.0			419.6			343.9						
合 計	125.0			419.6			343.9						