



令和6年度

林道鳥越線路肩復旧工事
長田園第1034号

金抜設計書(参考

(当初)

長浜市

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

項 目 名	内 容
事業主体名	長浜市
事業名	
地区名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事
施工場所	長浜市高山町
工事番号	長田園第1034号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	滋賀県（県基準）
地区区分	湖北地区
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年6月一A
歩掛期適用年番号	令和5年99号一A
電力会社名	関西電力

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・ 工事原価	1.000	式		
3 ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式		
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
		%		
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
		%		
9 ・ 一般管理費等				
		%		
10 処分費等 (直接工事費の内数)	1.000	式		
11 純工事費	1.000	式		

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
		%		

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・路肩復旧工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ 附帯施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 附帯施設工	1.000	式		
・ ・ 撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 撤去工	1.000	式		
・ ・ 復旧工	1.000	式		
・ ・ ・ 復旧工	1.000	式		

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・路肩復旧工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SPR207 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし	10.000	m3			歩A・単A S単 15号
SPR207 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩(I)A, 障害なし	1.000	m3			歩A・単A S単 16号
SPA351 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	35.000	m3			歩A・単A S単 12号
SPA351 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3), 岩塊・玉石・軟岩(I)A, 障害なし, 土留なし	39.000	m3			歩A・単A S単 13号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	42.000	m3			歩A・単A S単 20号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満, -, -, あり	2.000	m3			歩A・単A S単 18号
SPB801 ダンプトラック運搬 4t車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.4km, バックホウ 山積0.45m3	33.000	m3			歩A・単A S単 14号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, あり	33.000	m3			歩A・単A S単 17号
SPX014 SP 基面整正 森林 -	16.000	m ²			歩A・単A S単 19号
SPX029 SP 法面整形 森林 盛土部, 有り, 無し, 礫質土・砂及び砂質土・粘性土, あり	2.000	m ²			歩A・単A S単 21号
T00006 植生土のう工 仕拵え～設置	0.200	m3			歩A・単A T単 6号
合 計					

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物工	1.000	式			1 式当たり
SPX061 SP 小型擁壁 森林 0.8m以上1.0m以下,有り,無し,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉)	1.600	m3			歩A・単A S単 23号
SPX064 SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	27.900	m3			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水構造物工	1.000	式			1 式当たり
T00001 横断側溝	1.000	式			歩A・単A T単 1号
T00002 水叩き工	1.000	式			歩A・単A T単 2号
T00003 コルゲートフリューム	1.000	式			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ 附帯施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 附帯施設工	1.000	式			1 式当たり
T00004 路側防護柵工	9.000	m			歩A・単A T単 4号
T00005 縁石工	20.000	m			歩A・単A T単 5号
合 計					

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ 撤去工	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 人力, 昼間施工	0.700	m3			歩A・単A S単 4号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下	0.700	m3			歩A・単A S単 10号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.700	m3			歩A・単A S単 2号
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	17.700	m			歩A・単A S単 11号
SA0104 SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	31.900	m ²			歩A・単A S単 9号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下	1.600	m3			歩A・単A S単 10号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.600	m3			歩A・単A S単 3号
S05801 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	3.000	枚			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ 復旧工	1.000	式			
・ ・ ・ 復旧工	1.000	式			1 式当たり
SPX159 不陸整正 1層施工, 30mm, 粒度調整碎石 M-30, あり	16.700	m ²			歩A・単A S単 33号
SPX159 SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 100mm, 粒度調整碎石 M-30, あり	15.200	m ²			歩A・単A S単 34号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート, 密粒度ア	31.900	m ²			歩A・単A S単 35号

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

[illegible]

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力					
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	ー				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を 行なわない			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 ー 無し 直線部 直支柱 しない		冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 9号 ***					
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工) 舗装版破碎積込 (小規模土工)			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	舗装版破碎積込 (小規模土工)				
	単 価		m ²			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 10号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 28.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 11号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				
	単 価		m			
	*** S 単－ 12号 ***					
SPA351	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土, 障害なし, 土留なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
MP0211	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ハートル給油		L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SPA351	作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3), 岩塊・玉石・軟岩(I)A, 障害なし, 土留なし		m3	冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 100.000 m3 当たり算出
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
MP0211	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 ハートル給油		L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.4km, バックホウ 山積0.45m			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	3			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 1.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手 (一般)		人			
P34029	軽油 ハートル給油		L			
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		時間			
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.000	時間			
	合 計					算出数量 5.900 m3
	単 価		m3			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
SPR207	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	・粘性土・礫質土, 障害なし			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油		L			
	パトロール給油					
	合 計					算出数量 83.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SPR207	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩(I)A,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	障害なし			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ハートロール給油		L			
	合 計					算出数量 62.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX016	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			
	*** S単- 21号 ***					
SPX029	SP 法面整形 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部, 有り, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	6) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	7) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 22号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシャラン 40～0				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
SPX061	SP 小型擁壁 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 小型擁壁 森林 0.8m以上1.0m以下,有り,無し,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下				
	2) 基礎碎石の有無	有り				
	3) 均しコンクリートの有無	無し				
	4) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	5) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	7) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	8) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
SPX064	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2) 基礎碎石の有無	無し				
	3) 均しコンクリートの有無	無し				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	6) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SPX093	SP コルゲートフリューム 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP コルゲートフリューム 森林 据付, 550×550mmを超え750×750mm以下, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	据付				
	2) 規格	550×550mmを超え750×750mm以下				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P04404	コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)		m			材変
	単 価		m			
	*** S単- 26号 ***					
SPX112	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 200mm以上400mm以下, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ区分 2)長期割引単価区分	200mm以上400mm以下 あり				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間の入力	普通作業員 0分				
	単 価		孔			
	*** S単- 27号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), -, 一般養生, -, 無 し, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)				
	10) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
J02077	生コンクリート (高炉 B)		m3			材変
	24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正: なし	基本給時間: 8.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, 無し, -			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	10) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, -, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	- 一般養生				
	5) 圧送管の延長距離 6) 現場内小運搬の有無	- -				
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	9) 長期割引単価区分 10) 普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			
	*** S単- 30号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 31号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 32号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 33号 ***					
SPX159	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 30mm, 粒度調整碎石 M-30, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	30.000mm				
	3)材料	粒度調整碎石 M-30				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 34号 ***					
SPX159	SP 上層路盤(歩道部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 100mm, 粒度調整碎石 M-30, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	100.000mm				
	3)材料	粒度調整碎石 M-30				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 35号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート, 密粒度アスコン			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 材料	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 密粒度アスコン				
	3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚	プライムコート 50.000mm				
	5) 材料選択用アスファルト混合物規格 7) 90分を超える通勤時間	再生密粒度アスコン(13) 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 36号 ***					
SPX166	SP アスカーブ 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 森林 235cm2以上255cm2未満, 再生細粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 断面積 2) 材料	235cm2以上255cm2未満 再生細粒度アスコン(13)				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	横断側溝		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	6.100	m ²			S 単 30号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	0.730	m ³			S 単 27号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	3.000	枚			S 単 6号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.045	ton			S 単 5号
SPX112	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 200mm以上400mm以下, あり	8.000	孔			S 単 26号
SPX123	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	0.200	m ³			S 単 28号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	0.600	m ²			S 単 31号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, あり	2.100	m ²			S 単 22号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	2.100	m ²			S 単 19号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	水叩き工		式		1.000	歩A 式 当たり算出

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, -, -, あり	0.800	m ³			S 単 29号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	3.500	m ²			S 単 32号
SPX014	SP 基面整正 森林 -	1.400	m ²			S 単 19号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	コルゲートフリューム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SPX093	SP コルゲートフリューム 森林 据付, 550×550mmを超え750×750mm以下, あり	2.400	m			S 単 25号
P96003	アンカーボルト M12 L200mm	10.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	路側防護柵工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【カーブレベル設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	10.000	m			S 単 8号

事業名	
工事名	林道鳥越線路肩復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	0.022	ton			S 単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	縁石工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SPX166	SP アスカーブ 森林 235cm2以上255cm2未満, 再生細粒度アスコン (13)	1.000	m			S 単 36号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	植生土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	仕揃え～設置					
S02115	普通作業員		人			S 単 1号
PF3501	植生土のう (B) 400 X (L) 600 mm	500.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			