

数 量 集 計 表

# 本 工 事 数 量 集 計 表

林道支線日の裏線舗装修繕工事

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
舗装工					
<土工>					
路肩盛土	2. 5m未満	$158.5 \times 0.02 =$	3.2	3	m3
<撤去工>					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	$4 \times 4.0 \times 2 =$	32.0	32	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	別紙計算書のとおり	634.0	634	m2
ダンプトラック運搬	4t車 アスファルト・コンクリート塊 20. 5km	$634.0 \times 0.05 =$	31.7	32	m3
建設廃材	アスファルト・コンクリート廃材	$634.0 \times 0.05 =$	31.7	32	m3
<舗装準備工>					
不陸整正	1層施工 30mm M-30	別紙計算書のとおり	586.5	586.5	m2
<アスファルト舗装工>					
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm	別紙計算書のとおり	586.5	586.5	m2

数 量 計 算 書

林道支線日の裏線

No.1

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正・表層								
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
【No.1】													
No.0 + 0.00		4.00			3.70								
No.1 + 0.00	20.00	4.00	4.00	80.0	3.70	3.70	74.0						
No.2 + 0.00	20.00	4.00	4.00	80.0	3.70	3.70	74.0						
No.3 + 0.00	20.00	4.00	4.00	80.0	3.70	3.70	74.0						
No.4 + 0.00	20.00	4.00	4.00	80.0	3.70	3.70	74.0						
No.5 + 0.00	20.00	4.00	4.00	80.0	3.70	3.70	74.0						
No.5 + 12.50	12.50	4.00	4.00	50.0	3.70	3.70	46.3						
【No.2】													
No.0 + 0.00		4.00			3.70								
No.0 + 12.00	12.00	4.00	4.00	48.0	3.70	3.70	44.4						
【No.3】													
No.0 + 0.00		4.00			3.70								
No.1 + 0.00	20.00	4.00	4.00	80.0	3.70	3.70	74.0						
No.1 + 2.00	2.00	4.00	4.00	8.0	3.70	3.70	7.4						
【No.4】													
No.0 + 0.00		4.00			3.70								
No.0 + 12.00	12.00	4.00	4.00	48.0	3.70	3.70	44.4						
小 計	158.50			634.0			586.5						