

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版； 舗装厚50mm	7.55+0.3+2.3+1+1+4.8+12.7+6.2+348.2+10.35+5.7+7.35 407.5	410	m	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版； 舗装版厚5cm	2371.5 2,371.5	2,370	m2	
殻運搬	殻種別舗装版破碎	2371.5*0.05 118.6	119	m3	
殻処分	殻種別アスファルト殻	2371.5*0.05 118.6	119	m3	
不陸整正	補足材有り；補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30；補足材整正厚29mm以上34mm未満	2371.5 2,371.5	2,370	m2	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	2371.5 2,371.5	2,370	m2	
薄層カー舗装工		1.0	1	式	
薄層カー舗装	舗装色黄色；規格・仕様RPN-303	0.45*(1.5+2.0)*10 15.8	16	m2	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm； 塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	1.2+319.7+1.7+319.7+30+30+4.5+13.1+18.3+11 749.2	750	m	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm； 塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	5.0*26 130.0	130	m	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分ゼブラ 45cm； 塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	3.0*7+2.5+2.5+3.0*6+2.5+2.0 48.5	49	m	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	16.51*2 33.0	33	m	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0 1.0	1	式	

数 量 計 算 書

## No. 1

[illegible]



